

КОНЗОРЦИЈУМ:



МХМ-ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад

Јована Поповића 40, 21000 Нови Сад



АДОМНЕ д.о.о. Нови Сад

Антонa Чехова 1, 21000 Нови Сад

**ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У
УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА**

Број пројекта: **1010.136**

Инвеститор/Наручилац:

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај,

Бул. Михајла Пупина 16., 21101 Нови Сад

Нови Сад, октобар 2022. године

КОНЗОРЦИЈУМ:



МХМ-ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад

Јована Поповића 40, 21000 Нови Сад



АДОМНЕ д.о.о. Нови Сад

Антонa Чехова 1, 21000 Нови Сад

**ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У
УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА**

Број пројекта: 1010.136

Инвеститор:

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај,

Бул. Михајла Пупина 16., 21101 Нови Сад

Одговорни пројектант:

Игор Вукобратовић,
дипл. инжењер саобраћаја

Директор:

Насер Мостафа,
дипл. инжењер саобраћаја

Нови Сад,
октобар 2022. године.

ANDZOR ENGINEERING d.o.o

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I EKOLOGIJU

NOVI SAD, Ive Andrića 13, tel: 021/63-64-317

E-mail: office@andzor.com, TR: 285-2211000000362-61, PIB: 104974964



На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник Републике Србије“ број 73/2019), извршена је техничка контрола.

Прегледом и контролом приложене техничке документације нису уочени недостаци и стручне грешке у смислу примене техничко-технолошких решења, примењених закона и прописа, техничких норматива, стандарда и усклађености са правилима струке.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

ПРАВНО ЛИЦЕ / ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:

„ANDZOR ENGINEERING“ d.o.o. Нови Сад, Иве Андрића 13

Заступник / директор правног лица: Зоран Вукадиновић, директор



БРОЈ ИЗВЕШТАЈА: **ТК-1322-5/22**

ДАТУМ И МЕСТО: **новембар 2022. године, Нови Сад**



Вршилац техничке контроле: **Зоран Вукадиновић, магистар инжењерства саобраћаја.**

Број лиценце: **370 J467 10**

Потпис:

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ

Одговорни пројектант:

Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 F072 07

Пројектанти:

Насер Мостафа, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 F878 08

Биљана Пековић, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 A848 05

Петар Унтербергер, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 I141 09

Марко Милошевић, маст. инж. саобр., број лиценце: 710 I024 20

Бранислав Јовановић, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 N282 14

мр Миодраг Почуч, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 K826 11

Мира Иличић Томић, дипл. инж. саобр., број лиценце: 370 A129 04

Горан Каламанда, маст. инж. саобр., бр лиценце: 710 I021 20

Сарадници:

Катарина Јовановић, маст. инж. саобр.

Јован Ранисављевић, маст. инж. саобр.

Ђорђе Дупор, маст. инж. саобр.

Томислав Совиљ, маст. инж. саобр.

Ружица Каламанда, дипл. инж. саобр.

Александар Станојевић, маст. инж. саобр.

Марко Ђурић, маст. инж. саобр.

Марко Радановић, дипл. инж. саобр.

Мирко Глигић, маст. инж. саобр.

Лука Драгић, маст. инж. саобр.

Предраг Самарџија, дипл. инж. саобр.

Николина Стошић, дипл. инж. саобр.

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

САДРЖАЈ

1. Општи део

1.1. Извод из АПР	1
1.2. Лиценца предузећа	8
1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта	16
1.4. Лиценца одговорног пројектанта	17
1.5. Изјава одговорног пројектанта	18
1.6. Потврда предузећа о коришћењу прописа, норматива и стандарда	19
1.7. Пројектни задатак	20
1.8. Основе за пројектовање	20

2. Текстуални део

2.1. Технички извештај	1-6
2.2. Технички услови	1-9
2.3. Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине	1-4

3. Нумерички део

3.1. Спецификација саобраћајне сигнализације	1-2
3.2. Предмер саобраћајне сигнализације	1-2
3.3. Предрачун саобраћајне сигнализације	1-2

4. Графички део

4.1. Прегледна карта	4.1
4.2. Ситуациони план постојеће саобраћајне сигнализације	4.2.1
4.3. Ситуациони план новопроектване саобраћајне сигнализације	4.3.1
4.4. Детаљи саобраћајне сигнализације	4.4.1-4.4.5

1. Општи део

1.1 Извод из АПР

 5000170916878	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Србија Агенција за привредне регистре
ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК		
Матични / Регистарски број	20424311	
СТАТУС		
Статус привредног субјекта	Активан	
ПРАВНА ФОРМА		
Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу	
ПОСЛОВНО ИМЕ		
Пословно име	MHM-PROJEKT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD	
Скраћено пословно име	MHM-PROJEKT DOO NOVI SAD	
ПОДАЦИ О АДРЕСАМА		
Адреса седишта		
Општина	Нови Сад - град	
Место	Нови Сад, Нови Сад - град	
Улица	Јована Поповића	
Број и слово	40	
Спрат, број стана и слово	/ /	
Адреса за пријем електронске поште		
Е- пошта	office@mhm-projekt.com	
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ		
Подаци оснивања		
Датум оснивања	23.05.2008	
Време трајања		
Време трајања привредног субјекта	Неограничено	
Претежна делатност		
Шифра делатности	7112	
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање	
Остали идентификациони подаци		

Дана 06.02.2020. године у 12:43:54 часова

Страна 1 од 3

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	105615738		
Подаци од значаја за правни промет			
Текући рачуни		 220-2010300000978-56 220-0000000092174-20 340-0000011007897-83 340-0000010004706-37 840-0000009683763-48 340-0000013001636-80 285-2211000000861-19 285-2211209896678-96 220-2030200019915-36 	
Подаци о статусу / оснивачком акту			
Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта		Датум важећег статута	
		Датум важећег оснивачког акта	

Законски (статутарни) заступници			
Физичка лица			
1.	Име	Насер	Презиме Мостафа
	ЈМБГ	2709978710189	
	Функција	Директор	
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом	

Чланови / Сувласници			
Подаци о члану			
Име и презиме		Насер Мостафа	
ЈМБГ		2709978710189	
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 44.136,78 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 20.403,45 RSD	22.05.2008		
износ	датум		
Уплаћен: 23.733,33 RSD	15.05.2009		

Дана 06.02.2020. године у 12:43:54 часова

Страна 2 од 3

износ(%)	
Сувласништво удела од	100,000000000000

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 500,00 EUR, у противвредности од 44.136,78 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од 20.403,45 RSD	22.05.2008
износ	датум
Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од 23.733,33 RSD	15.05.2009




Регистратор, Миладин Маглов



Дана 06.02.2020. године у 12:43:54 часова

Страна 3 од 3

	 8000072147629	ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА	 Република Србија Агенција за привредне регистре
---	--	---	--

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК	
Матични / Регистарски број	21059277

СТАТУС	
Статус привредног субјекта	Активан

ПРАВНА ФОРМА	
Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ		
Пословно име	ADOMNE DOO PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD	
Скраћено пословно име	ADOMNE DOO NOVI SAD	
Преводи пословног имена		
Превод пословног имена	Енглески	ADOMNE Ltd. designing and engineering Novi Sad
Превод скраћеног пословног имена	Енглески	ADOMNE Ltd. Novi Sad

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина	НОВИ САД
Место	НОВИ САД
Улица	АНТОНА ЧЕХОВА
Број и слово	1
Спрат, број стана и слово	1 / 2 /
Адреса за пријем електронске поште	
Е- пошта	office@adomne.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Датум оснивања	5. новембар 2014
Време трајања	
Време трајања привредног субјекта	Неограничено
Претежна делатност	

Дана 24.02.2022. године у 09:28:34 часова

Страна 1 од 4

Шифра делатности	7112	
Назив делатности	Инжењерске делатности и техничко саветовање	
Остали идентификациони подаци		
Порески Идентификациони Број (ПИБ)	108745380	
Подаци од значаја за правни промет		
Текући рачуни	160-0000000419027-18 330-0000015009404-53 160-0000000513350-95 220-0000000150733-10 220-0158100000035-21 220-0130200000308-69 160-0053900022294-97 220-0000000150734-07	
Контакт подаци		
Телефон 1	+381 21 424885	
Факс	+381 21 424885	
Интернет адреса	www.adomne.rs	
Подаци о статуту / оснивачком акту		
Постоји обавеза овере измена оснивачког акта	Датум важећег статута	
	Датум важећег оснивачког акта	3. новембар 2014

Законски (статутарни) заступници		
Физичка лица		
1.	Име	Игор
	ЈМБГ	0605977810026
	Функција	Директор
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом
2.	Име	Миодраг
	ЈМБГ	2204977800082
	Функција	Директор
	Ограничење супотписом	не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници
Подаци о члану

Име и презиме		Миодраг Почуч	
ЈМБГ		2204977800082	
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 10.000,00 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 10.000,00 RSD	14. новембар 2016		
Удео		износ(%) 50,000000000000	
Подаци о члану			
Име и презиме		Игор Вукобратовић	
ЈМБГ		0605977810026	
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 10.000,00 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 10.000,00 RSD	14. новембар 2016		
Удео		износ(%) 50,000000000000	
Основни капитал друштва			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 20.000,00 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 20.000,00 RSD	14. новембар 2016		

Регистратор: Милан Маглов

Дана 24.02.2022. године у 09:28:34 часова

Страна 3 од 4

1.2 Лиценце предузећа



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 351-02-01535/2022-09

Датум: 28.07.2022.године

Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018- др.закон, 47/2018), члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/2020), члана 126, члана 126а. и члана 150. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 137. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 41/22 и 77/22), а решавајући по захтеву привредног друштва **MHM-PROJEKT DOO NOVI SAD**, Нови Сад, ул. Јована Поповића бр. 40, матични број: 20424311, ПИБ: 105615738, за издавање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, а на основу овлашћења број: 031-01-8/2022-02 од 22.02.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да привредно друштво **MHM-PROJEKT DOO NOVI SAD**, Нови Сад, ул. Јована Поповића бр. 40, матични број: 20424311, ПИБ: 105615738, **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за добијање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства и то:
 - пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1);
 - пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1);
 - пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131Г2).
2. Ово Решење важи до 28.07.2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 23. став 2. Закона о државној управи прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Чланом 7. Закона о министарствима утврђена је надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Чланом 126. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да техничку документацију за изградњу објеката, односно извођење радова може да израђује правно лице или предузетник основан у складу са законом који има запослене, односно радно ангажоване лиценциране инжењере, односно лиценциране архитекте уписане у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона са одговарајућим стручним резултатом и који је у складу са условима прописаним овим законом и прописима донетим на основу овог закона уписан у регистар за израду техничке документације који води министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом. Ставом 2. овог члана прописано је да стручне резултате, у смислу става 1. тачка 1. овог члана, има лице које је израдило или учествовало у изради одговарајуће врсте техничке документације, односно у вршењу контроле те врсте техничке документације у складу са прописом донетим на основу овог закона. Ставом 3. овог члана прописано је да министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује услове које треба да испуне правна лица и предузетници из става 1. овог члана. Ставом 4. овог члана прописано је да министар надлежан за послове грађевинарства образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање послова израде техничке документације. Ставом 5. овог члана прописано је да на предлог комисије из става 4. овог члана министар надлежан за послове грађевинарства доноси решење о испуњености услова за обављање послова израде техничке документације и упис у регистар из става 1. овог члана. Ставом 6. овог члана прописано је да је Решење из става 5. овог члана коначно је даном достављања решења и доноси се са роком важења од две године.

Чланом 126а. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да је правно лице или предузетник који испуњава услове из члана 126. став 1. и члана 150. став 1. овог закона, обавезно да у писаној форми без одлагања обавести министарство надлежно за послове грађевинарства о свакој промени услова утврђених решењем министра надлежног за послове грађевинарства и у року од 30 дана поднесе захтев за доношење новог решења и достави доказе о испуњености услова за упис у регистар за израду одговарајуће врсте техничке документације, односно изградње објеката или извођења радова.

Чланом 137. Закона о општем управном поступку прописано је да колегијални орган доноси решење већином гласова укупног броја чланова, ако другачије није прописано и да код подељеног броја гласова, одлучује глас председавајућег колегијалног органа.

Чланом 3. Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, прописано је да поред услова прописаних Законом о планирању и изградњи послове израде техничке документације за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине, обављају правна лица и предузетници који имају најмање два запослена, односно радно ангажована лица са пуним радним временом, која имају одговарајуће стручне резултате (референце) и која су стекла одговарајуће лиценце из Прилога 1 – Послови израде техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине. Стручне резултате из става 1. овог члана имају лиценцирана лица која су најмање два пута у својству одговорног пројектанта израдила или су учествовала у изради одговарајуће врсте техничке документације, односно у вршењу техничке контроле те врсте техничке документације или ако је једно лице најмање три пута, а друго најмање једном у својству одговорног пројектанта израдило или је учествовало у изради одговарајуће врсте техничке документације, односно у вршењу техничке контроле те врсте техничке документације.

Чланом 9. став 1. Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, прописано је да испуњеност услова за обављање послова израде техничке документације, односно за обављање послова грађења објекта, односно извођења радова и упис у одговарајући регистар решењем утврђује министар надлежан за послове грађевинарства, у складу са законом.

Чланом 10. став 1. Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, прописано је да министар решењем образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката.

Дана 17.05.2022. године, захтевом број: 351-02-01535/2022-09, овом Министарству обратило се привредно друштво **MHM-PROJEKT DOO NOVI SAD**, Нови Сад, ул. Јована Поповића бр. 40, матични број: 20424311, ПИБ: 105615738, за издавање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства.

Уз захтев за издавање лиценци достављена је сва потребна документација прописана Чланом 126. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), и чл. 5 Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 41/22 и 77/22).

На седници стручне комисије образоване од стране министра, одржаној дана 28.07.2022. године утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за добијање наведених лиценци из става 1. у смислу одредби чл. 126. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), и чл. 3. Правилника о условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 41/22 и 77/22).

Испуњени су услови за лиценце: пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г1) на основу четири референце Гордане Дупор 310 2786 03 и једне референце Антуна Унтербергера 310 2444 03; пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1) на основу седам референци Насера Мостафе 370 F878 08 и три референце Биљане Пековић 370 A848 05; пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131Г2) на основу три референце Александре Атанацковић 312 2549 03 и две референце Марине Секулић 315 G306 08.

На основу изнетог, на предлог стручне комисије и члана 137. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 25.500,00 (двадесетпетхиљапетстотинадинара).

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Милана Ракић

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- надлежној инспекцији;
- архиви.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 351-02-00718/2022-09

Датум: 22.03.2022. године

Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018- др.закон, 47/2018), члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/2020), члана 126, члана 126а. и члана 150. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 137. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС”, број 24/15), а решавајући по захтеву привредног друштва **ADOMNE DOO NOVI SAD**, 21 000 Нови Сад, Ул.Антонa Чехова бр.1, Матични број: 21059277, ПИБ: 108745380, за издавање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, а на основу овлашћења број: 031-01-8/2022-02 од 22.02.2022. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да **ADOMNE DOO NOVI SAD**, 21 000 Нови Сад, Ул.Антонa Чехова бр.1, Матични број: 21059277, ПИБ: 108745380, **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за добијање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, и то:

- пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (**П131Г2**) и
- пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (**П131С1**).

2. Овим Решењем престаје да важи Решење бр. 351-03-02712/2020-09 од 11.08.2020. године.

3. Ово Решење важи до 22.03.2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 23. став 2. Закона о државној управи прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Чланом 7. Закона о министарствима утврђена је надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Чланом 126. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да техничку документацију за изградњу објеката, односно извођење радова може да израђује правно лице или предузетник основан у складу са законом који има запослене, односно радно ангажоване лиценциране инжењере, односно лиценциране архитекте уписане у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона са одговарајућим стручним резултатим и који је у складу са условима прописаним овим законом и прописима донетим на основу овог закона уписан у регистар за израду техничке документације који води министарство надлежно за послове планирања и изградње у складу са овим законом. Ставом 2. овог члана прописано је да стручне резултате, у смислу става 1. тачка 1. овог члана, има лице које је израдило или учествовало у изради одговарајуће врсте техничке документације, односно у вршењу контроле те врсте техничке документације у складу са прописом донетим по основу овог закона. Ставом 3. овог члана прописано је да министар надлежан за послове грађевинарства ближе прописује услове које треба да испуне правна лица и предузетници из става 1. овог члана. Ставом 4. овог члана прописано је да министар надлежан за послове грађевинарства образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање послова израде техничке документације. Ставом 5. овог члана прописано је да на предлог комисије из става 4. овог члана министар надлежан за послове грађевинарства доноси решење о испуњености услова за обављање послова израде техничке документације и упис у регистар из става 1. овог члана. Ставом 6. овог члана прописано је да је Решење из става 5. овог члана коначно је даном достављања решења и доноси се са роком важења од две године.

Чланом 126а. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да је правно лице или предузетник који испуњава услове из члана 126. став 1. и члана 150. став 1. овог закона, обавезно да у писаној форми без одлагања обавести министарство надлежно за послове грађевинарства о свакој промени услова утврђених решењем министра надлежног за послове грађевинарства и у року од 30 дана поднесе захтев за доношење новог решења и достави доказе о испуњености услова за упис у регистар за израду одговарајуће врсте техничке документације, односно изградње објеката или извођења радова.

Чланом 137. Закона о општем управном поступку прописано је да колегијални орган доноси решење већином гласова укупног броја чланова, ако другачије није прописано и да код подељеног броја гласова, одлучује глас председавајућег колегијалног органа.

Чланом 7. Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и условима за одузимање тих лиценци прописано је да у поступку утврђивања испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство, односно аутономна покрајина,



Комисија утврђује да ли запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта имају одговарајуће референце за израду техничке документације за објекте одређене врсте и намене. Испуњење минималних захтева из става 1. овог члана значи: 1) да су најмање два запослена лица са одговарајућом лиценцом израдила или учествовала у изради као одговорни пројектанти, односно извршили техничку контролу најмање по два главна пројекта или пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење или 2) да је једно запослено лице са одговарајућом лиценцом израдило или учествовало у изради као одговорни пројектант, односно извршило техничку контролу најмање три главна пројекта, пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење за одговарајућу фазу сваког типа објекта из члана 133. став 2. Закона за који се тражи лиценца, а друго запослено лице са одговарајућом лиценцом израдило или учествовало у изради као одговорни пројектант, односно извршило техничку контролу, најмање једног главног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење за одговарајућу фазу сваког типа објекта из члана 133. став 2. Закона за који се тражи лиценца.

Дана 07.03.2022. године захтевом број: 351-02-00718/2022-09 овом Министарству обратило се привредно друштво **ADOMNE DOO NOVI SAD**, 21 000 Нови Сад, Ул.Антонa Чехова бр.1, Матични број: 21059277, ПИБ: 108745380, за издавање лиценци за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства.

Уз захтев за издавање лиценци достављена је сва потребна документација прописана Чланом 126. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), и чл. 4 Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС”, бр. 24/15).

На седници стручне комисије образоване од стране министра, одржаној дана 22.03.2022. године утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за добијање наведених лиценци из става 1. у смислу одредби чл. 126. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), и чл. 7. и чл. 9. Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС”, бр. 24/15).

Испуњени су услови за лиценце: пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (**П131Г2**) на основу једне референце Ивана Трипковића 315 Н303 09 и петнаест референци Слободана Јовашевића 315 7086 04 и пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (**П131С1**) на основу једне референце Игора Вукобратовића 370 F072 07, две референце Милане Антељ 370 M352 13 и две референце Почуч Миодрaга 370 K826 11.

На основу изнетог, на предлог стручне комисије и члана 137. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 25.500,00 (двадесетпетхиљапетстотинадинара).

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

Обрађивач: Данијела Живковић

Контролисао: Ђорђе Живанић

Сагласан: Милош Параментић, заменик председника
Комисије



Милана Ракић

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- надлежној инспекцији;
- архиви.

1.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), а у складу са чланом 128. доносим следеће:

РЕШЕЊЕ

којим се одређује:

Одговорни пројектант:

Игор Вукобратовић, дипл.инж. саоб.

број лиценце: 370 F072 07

За израду техничке документације:

**ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ
СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА**

Именовани је дужан да у свему поступи по Закону о планирању и изградњи, као и по другим Законима, Прописима и стандардима важећим за израду техничке документације и пројектном задатку.

Директор предузећа:

Насер Мостафа, дипл. инж. саоб.



1.4 Лиценца одговорног пројектанта



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Игор С. Вукобратовић
дипломирани инжењер саобраћаја
ЈМБ 0605977810026
одговорни пројектант
саобраћаја и саобраћајне сигнализације

Број лиценце
370 F072 07

У Београду,
12. јула 2007. године



ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ
Д. Шумаца
Проф. др Драгослав Шумаца
дипл. грађ. инж.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Игор С. Вукобратовић
дипл. инж. саоб.
370 F072 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

1.5 Изјава одговорног пројектанта о коришћењу техничких прописа, норматива и стандарда

У смислу члана 126. и 128. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и решења којим сам одређен за одговорног пројектанта “МХМ-пројект” д.о.о. Јована Поповића 40, 21 000 Нови Сад

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да је код израде техничке документације:

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

поступљено по одредбама Закона о планирању и изградњи, као и по другим Законима, Прописима и стандардима важећим за израду техничке документације и пројектном задатку. Такође изјављујем и да су сви примерци Пројекта идентични, као и да су међусобно усаглашени сви делови предметне техничке документације.

Одговорни пројектант:


Игор С. Вукобратовић
дипл. инж. саоб.
370 F072 07

број лиценце: 370 F072 07

1.6 Потврда предузећа о коришћењу техничких прописа, норматива и стандарда

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) издаје се следећа:

ПОТВРДА

Овим се потврђује да се конзорцијум у саставу "МХМ-пројект" д.о.о. Јована Поповића 40 Нови Сад и АДОМНЕ д.о.о. Антона Чехова 1, 21000 Нови Сад као носилац израде техничке документације

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

при изради наведене документације придржавао одредаба Закона, прописа, стандарда, техничких норматива, норми квалитета и правила струке, чија је примена обавезна при изради предметне документације.

Директор предузећа

Насер Мостафа



Насер Мостафа, дипл. инж. саоб.

1.7 Пројектни задатак



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 43 37 F: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 143-404-288/2021-01

ДАТУМ: 16. децембар 2021. године

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

1) ОПШТЕ:

Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај, је донео одлуку да у циљу заштите деце у саобраћају на подручју АП Војводине, наручи израду саобраћајних пројеката на основу којих се може извршити постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације за означавање зона основних школа које се налазе у Западнобачком, Севернобанатском, Севернобачком и Средњобанатском управном округу.

Према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у наведеним окрузима постоје укупно 252 локације (<http://opendata.mpn.gov.rs/index.php?page=lokacije>) на којима се обавља настава која припада основним школама. Обавеза пројектанта, у првој фази пружања предметне услуге, је да изврши анализу постојећег стања саобраћајне сигнализације за означавање зона школа на свим локацијама које се налазе у предметним управним окрузима. За потребе анализе постојећег стања, пројектант мора да изврши теренски обилазак сваке локације и да сачини одговарајући извештај.

Извештај обавезно садржи:

- опис стања,
- предлог подручја које ће се означити „зона школе”,
- предлог мера и фотодокументацију.
- пресек најбитнијих обележја и елемената тренутног стања и предлога мера (са проценом финансијских средстава), који је типски формулар-кратки извештај и може се приказати у табеларној форми ради упоређивања података (xls i doc format).

Опис стања треба да обухвати саобраћајну сигнализацију, саобраћајне површине, најчешће трајекторије кретања деце и локације на којима прелазе коловоз. Такође, за опис стања, ради процене интензитета пешачки токова деце, неопходно је утврдити број ученика у школском објекту и податак да ли се настава одвија у сменама или не. За потребе утврђивања што потпунијих и квалитетних података о путањама кретања деце, као и за потребе додатних анализа (које нису предмет ове услуге) може се извршити анкетно истраживање деце, родитеља, као и наставног особља. Формулари анкета се усклађују са Наручиоцем услуге.

У фази предлагања мера неопходно је дефинисати потребу и врсту следећих елемената:

- техничка средства за успоравање саобраћаја;

- хоризонтална сигнализација, ознаке на коловозу и рефлекуюћи маркери
- вертикална сигнализација-саобраћајни знакови
- пешачки семафори
- брзински дисплеј
- пешачке ограде и стубови
- улична расвета
- карактеристике паркирања у подручју „зона школе“ и процена присутности неправилно заузетих саобраћајних површина-неправилно паркирање

Извештаји се раде посебно за сваку школу и групишу се по насељеним местима, јединицама локалне самоуправе (општине и градови) и управним окрузима. Израђени извештаји се предају Наручиоцу у електронској (3 ЦД-а или ДВД-а) и писаној форми (1 примерак) и на основу њих наручилац доноси одлуку за коју ће се од школа изградити саобраћајни пројекат за означавање зона школе. **Предметном услугом је предвиђено да се изгради укупно 150 саобраћајних пројеката** за постављање саобраћајне сигнализације за означавање зона основних школа у насељеним местима на територији АП Војводине у Западнобачком, Севернобанатском, Севернобачком и Средњобанатском управном округ.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ за израду саобраћајних пројеката

1. Техничку документацију урадити на одговарајућим подлогама (инжењерске геореференциране подлоге са стварним положајем и димензијама свих објеката и елемената у зони која је предмет пројекта, геодетске подлоге и сл.).
2. Пројекат урадити у складу са важећим Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/15, 9/16- одлука УС, 24/18, 41/18, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон), Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/2017 и 14/2021) и важећим српским стандардима, као и другим прописима и техничким упутствима која се примењују у овој области.
3. Пројекат урадити у складу са предметним пројектним задатком, добијеним условима од стране надлежног управљача пута и уз консултације са представницима надлежног управљача пута и наручиоца.
4. Нарочиту пажњу посветити најави зоне школе.
5. Пројектовано саобраћајно решење као и саобраћајна сигнализација и опрема морају да одговарају рангу саобраћајнице у којој се школа налази. Такође, димензије и квалитет материјала саобраћајне сигнализације морају да одговарају рангу саобраћајнице.
6. Ситуациони план саобраћајне сигнализације у пројекту треба приказати у размери 1:1000 или 1:500, на графичким прилозима са одговарајућим апсолутним стационажама и другим котама које омогућавају позиционирање и постављање, односно квалитетну уградњу сигнализације и опреме на терену.
7. Ознаке на коловозу садрже решења која предвиђају уградњу материјала са својствима ретрорефлексије, уз напомену да материјали морају испуњавати одредбе стандарда SRPS EN 1436 током целог експлоатационог периода извођења радова.
8. Испред пешачких прелаза, који се налазе непосредно код улаза у школско двориште или објекат, на коловозу предвидети натписе "ШКОЛА" и ознаке „Х". Пешачке прелазе, натписе "Школа" и ознака "Х" пројектовати тако да се изводе применом дебелослојних ознака (двокомпонентне хладне пластике)"
9. Пешачке прелазе који се налазе непосредно код улаза у школско двориште или објекат, могуће је предвидети на платформи (платоу), чија висина зависи од

ограничења брзине у предметној зони, а у свему према Правилнику о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 9/14).

10. Саобраћајни знакови предвиђени овим пројектом треба да испуњавају одредбе стандарда SRPS EN 12899 и да буду усклађени са техничким упутством ЈП Путеви Србије БС-06 (техничко упутство о захтеваном квалитету саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије са обавезном применом)
11. У зависности од саобраћајних захтева и окружења у којем се налази школа која је предмет саобраћајног пројекта, могуће је предвидети и остале елементе за успоравање саобраћаја на путу сходно наведеном правилнику, као и изменљиве саобраћајне знакове, ограде за усмеравање кретања деце и другу саобраћајну сигнализацију, елементе и опрему која се користи у циљу заштите деце у саобраћају у зонама школа, а која је у складу са важећом регулативом и савременом пројектантском праксом која се користи у Републици Србији, земљама у окружењу и земљама Европске уније.
12. Сви релевантни технички детаљи и описи који омогућују наручивање сигнализације и опреме, морају се приказати у Техничким условима за извођење главних радова.
13. Приликом пројектовања водити рачуна о постојећој саобраћајној сигнализацији. Постојећа саобраћајна сигнализација која је одговарајућа потребно је задржати, док она која не задовољава потребан садржај и квалитет или није у складу са важећом регулативом потребно је уклонити.
14. Пројекат треба да садржи израду планова саобраћајне сигнализације са свим потребним детаљима.
15. Пројекат треба да садржи све потребне елементе неопходне за набавку и уградњу пројектоване саобраћајне сигнализације.
16. Предмер и предрачун радова формирати на основу стварних количина и реалних јединичних цена.

Редни број	Опис услуге	Јед. мере	Количина
1.	Услуга израде извештаја анализе постојећег стања	комплет	1
2	Услуга израде саобраћајног пројекта за зону школе	ком.	150

2) КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА:

Опис услуге:

Анализа постојећег стања:

Извештај обавезно садржи:

- опис стања,
- предлог подручја које ће се означити „зона школе”,
- предлог мера и фотодокументацију.
- пресек најбитнијих обележја и елемената тренутног стања и предлога мера (са проценом финансијских средстава), који је типски формулар-кратки извештај и може се приказати у табеларној форми ради упоређивања података (xls i doc формат).

Пројектант је у обавези да:

Извештај се уради и преда Наручиоцу у електронској (3 ЦД-а или ДВД-а) и писаној форми (1 примерак)

Израда саобраћајних пројеката:

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Садржај саобраћајног пројекта треба да буде у складу са важећим правилником о саобраћајној сигнализацији, односно треба да садржи:

- Општу документацију
- Пројектни задатак
- Технички извештај
- Предмер и предрачун радова саобраћајне сигнализације
- Техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације
- Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине
- Графички део
- Детаље саобраћајне сигнализације

ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА

Пројектант је у обавези:

- Да обавља редовне консултације са Наручиоцем пројекта и представницима надлежног управљача пута
- Да прибави услове за израду пројекта од надлежног управљача пута
- Да изради Пројекат у складу са упутствима и условима добијеним од надлежног управљача пута
- Да прибави сагласност на израђене пројекте од стране надлежног управљача пута.
- Да прибави решење за постављање саобраћајне сигнализације према израђеним пројектима од стране органа надлежног за послове саобраћаја

У поступку прибављања услова, сагласности и решења, Пројектант припрема дописе и предаје их у име и за рачун наручиоца, предаје документацију и преузима је.

Пројектант је у обавези да:

- Предметни пројекат уради и преда Наручиоцу у 4 штампана и 4 електронска примерка (CD или DVD), тако да у сваком примерку пројекта приложи (залепи) CD или DVD са подацима о пројекту у електронској форми, на задњој страни корица пројекта са унутрашње стране.
- Да текстуални део пројекта уради у .doc формату, табеле у .xls формату, а све графичке прилоге у .dwg формату.

Анализа стања 252 локације – обједињено

Израда Саобраћајног пројекта – 150 локација – појединачно

Списак школа:

	Назив установе	Назив локације	Насеље	Адреса	Поштански број	Тип локације
1	Жарко Зрењанин	ОШ "Жарко Зрењанин"	Апатин	Српских владара 25	25260	седиште
2	Школа за основно образовање одраслих	О.Ш. "Жарко Зрењанин" Апатин	Апатин	Српских владара 25	25260	издвојена локација
3	Јожеф Атила	О.Ш. "Јожеф Атила" - József Attila Általános Iskola	Купусина	Adi Endre 4	25262	седиште
4	Младост	Основна школа "Младост"	Пригревица	Вука Караџића б/а	25263	седиште
5	Киш Ференц	ОШ "Киш Ференц"	Свилојево	Главна 52	25265	седиште
6	Иван Горан Ковачић	Иван Горан Ковачић	Сонта	Vojvođanska 58	25264	седиште
7	Школа за основно образовање одраслих	О.Ш. "Иван Горан Ковачић" Сонта	Сонта	Војвођанска 58	25264	издвојена локација
8	Вељко Влаховић	Школа	Крушчић	Маршала Тита 37	25225	седиште
9	Иса Бајић	Основна школа "Иса Бајић" Кула	Кула	Лењинова 28	25230	седиште
10	Петефи бригада	Петефи бригада	Кула	16. дивизије 34	25230	седиште
11	Петефи бригада	ОШ Петефи бригада	Кула	Козара (Нова Кула) 66	25230	издвојена локација
12	Никола Тесла	ОШ,, Никола Тесла,, Липар	Липар	Маршала Тита 42	25232	седиште
13	Вук Караџић	Основна школа " Вук Караџић" Нова Црвенка	Нова Црвенка	Маршала Тита 1	25224	издвојена локација
14	20. октобар	"20 октобар" Нови Сивац	Сивац	Маршала Тита 271	25223	седиште
15	20. октобар	"20 октобар" Стари Сивац	Сивац	Maršala Tita 136	25223	издвојена локација
16	Вук Караџић	Основна школа " Вук Караџић", "Мала школа"	Црвенка	Моше Пијаде 30	25220	издвојена локација
17	Вук Караџић	Основна школа „Вук Караџић,,	Црвенка	Трг Душка Трифуновића 7	25220	седиште
18	Никола Тесла	Основна школа "Никола Тесла" Бачки Брестовац	Бачки Брестовац	М. Тита 81	25242	седиште
19	Марко Орешковић	Основна школа „ Марко Орешковић"	Бачки Грачац	Личка улица 16	25252	седиште
20	Јожеф Атила	Јожеф Атила	Богојево	Маршала Тита бб 66.	25245	седиште
21	Школа за основно образовање одраслих	О.Ш. "Јожеф Атила" Богојево	Богојево	Маршала Тита 11	25245	издвојена локација
22	Вук Караџић	Вук Караџић	Дероње	Светозара Милетића 25а	25254	седиште

23	Школа за основно образовање одраслих	О.Ш. "Вук Караџић" Дероње	Дероње	Светозара Милетића 25а	25254	издвојена локација
24	Бора Станковић	ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	Жарка Зрењанина 90	25255	седиште
25	Нестор Жучни	ОШ "Нестор Жучни"	Лалић	Југословенска 49	25234	седиште
26	Бранко Радичевић	Бранко Радичевић	Оџаци	Васе Пелагића 60	25250	седиште
27	Мирослав Антић	ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	Оџаци	ШКОЛСКА 23	25250	седиште
28	Школа за основно образовање одраслих	Основна школа "Мирослав Антић"	Оџаци	Школска 23	25250	издвојена локација
29	Ратко Павловић Ћићко	ОШ "Ратко Павловић Ћићко"	Ратково	Ратка Павловића 66	25253	седиште
30	Коста Стаменковић	Коста Стаменковић	Српски Милетић	Светог Саве 25 25	25244	седиште
31	Алекса Шантић	ОСНОВНА ШКОЛА "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	Алекса Шантић	8.војвођанске бригаде 66 ББ	25212	седиште
32	Моша Пијаде	Основна школа Моша Пијаде	Бачки Брег	Југословенска 13	25275	седиште
33	22. октобар	Основна школа "22. октобар"	Бачки Моноштор	И.Г.Ковачића 27	25272	седиште
34	Братство јединство	Основна школа "Братство-јединство"	Бездан	Жртва фашизма 25	25270	седиште
35	Лаза Костић	Основна школа Лаза Костић	Гаково	Тоде Милетића 54/а	25282	седиште
36	Петефи Шандор	Основна школа "Петефи Шандор"	Дорослово	Херцег Јаноша 52	25243	седиште
37	Школа за основно образовање одраслих	Основна школа "Петефи Шандор"	Дорослово	Херцег Јаноша 52	25243	издвојена локација
38	Никола Тесла	Основна школа "Никола Тесла"	Кљајићево	Иве Лоле Рибара 51	25221	седиште
39	Огњена Прице	Основна школа "Огњен Прица"	Колут	Марка Орешковића 1	25274	седиште
40	Лаза Костић	Основна школа „Лаза Костић“ подручно одељење	Растина	Солунских бораца 2	25283	издвојена локација
41	Петар Кочић	Петар Кочић	Риђица	Добровољачка 2	25280	седиште
42	Братство јединство	ОШ "Братство-јединство"	Светозар Милетић	Трг слободе 1	25211	седиште
43	Аврам Мразовић	Основна школа "Аврам Мразовић"	Сомбор	Подгоричка 2	25000	седиште
44	Никола Вукићевић	Издвојено одељење Ранчево	Сомбор	Ранчево 6	25000	издвојена локација
45	Никола Вукићевић	Основна школа "Никола Вукићевић"	Сомбор	Вељка Петровића 4	25000	седиште
46	Доситеј Обрадовић	Доситеј Обрадовић	Сомбор	СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ 2	25000	седиште
47	Иво Лола Рибар	Шикара	Сомбор	Шикарски пут 34	25000	издвојена локација

48	Иво Лола Рибар	ОШ "Иво Лола Рибар"	Сомбор	Моношторска 6а	25000	седиште
49	Братство јединство	Основна школа "Братство јединство" болничко одељење	Сомбор	Војовђанска 75	25000	издвојена локација
50	Братство јединство	Основна школа "Братство јединство" Буковац	Сомбор	Буковац 57 57	25000	издвојена локација
51	Братство јединство	Основна школа "Братство јединство"	Сомбор	Трг цара Лазара 9 9	25000	седиште
52	Школа за основно образовање одраслих	Школа за основно образовње одраслих	Сомбор	Лазе Костића 3	25000	седиште
53	Иван Горан Ковачић	ОШ "Иван Горан Ковачић"	Станишић	Његошева 12	25284	седиште
54	Бранко Радичевић	Основна школа "Бранко Радичевић"	Стапар	Вука Караџића 20	25240	седиште
55	Киш Ференц	О.Ш. Киш Ференц	Телечка	Трг Ослобођења 2	25222	седиште
56	Мирослав Антић	Основна школа "Мирослав Антић"	Чонопља	Николе Тесле 34	25210	седиште
57	Чех Карољ	Чех Карољ - Бара	Ада	Лењинова 85	24430	издвојена локација
58	Чех Карољ	Чех Карољ	Ада	Трг Ослобођења 19	24430	седиште
59	Новак Радонић	Новак Радонић	Мол	Маршала Тита 82	24435	седиште
60	Чех Карољ	Чех Карољ - Оборњача	Оборњача	Маршала Тита 2	24437	издвојена локација
61	Чех Карољ	Чех Карољ - Утрина	Утрине	Јожефа Атиле 8	24437	издвојена локација
62	Јован Јовановић Змај	Основна школа "Јован Јовановић Змај" зграда Адорјан	Адорјан	Маршала Тита 9	24425	издвојена локација
63	Јован Јовановић Змај	Основна школа "Јован Јовановић Змај зграда Велебит	Велебит	Мандарић Ђуре 5	24428	издвојена локација
64	Јован Јовановић Змај	Основна школа"Јован Јовановић Змај"	Кањижа	Школски трг 1	24420	седиште
65	Јован Јовановић Змај	Ади Ендре	Кањижа	Широка улица 72	24420	издвојена локација
66	Каролина Карас	Основна школа Карас Каролина МП	Мале Пијаце	Киш Ференц 66	24416	издвојена локација
67	Јован Јовановић Змај	Основна школа "Јован Јовановић Змај" зграда Мартонош	Мартонош	Трг Слободе 6	24417	издвојена локација
68	Арањ Јанош	ОШ "Арањ Јанош" - издвојено одељење Ором	Ором	Велики пут 141	24207	издвојена локација
69	Арањ Јанош	ОШ "Арањ Јанош" - издвојено одељење Тотово село	Тотово Село	Кошутова 4	24427	издвојена локација
70	Арањ Јанош	ОШ "Арањ Јанош" - матична школа	Трешњевац	Маршала Тита 62	24426	седиште

71	Каролина Карас	Основна Школа Карас Каролина	Хоргош	Карасова 14	24410	седиште
72	Братство - јединство	Основна школа "Братство-јединство"	Банатска Топола	Вука Караџића 20	23315	седиште
73	Славко Родић	ОШ "Славко Родић"	Банатско Велико Село	Омладинска 4	23312	седиште
74	1. октобар	Основна школа "1.октобар"	Башаид	Војвођанска 65	23316	седиште
75	Миливој Оморац	Миливој Оморац	Иђош	Миливоја Оморца 40	23323	седиште
76	Вук Караџић	Основна школа "Вук Караџић"	Кикинда	Генерала Драпшина 3	23300	седиште
77	Ђура Јакшић	ОШ "Ђура Јакшић"	Кикинда	Светозара Милетића 16	23300	седиште
78	Жарко Зрењанин	Жарко Зрењанин	Кикинда	Београдска 8	23300	седиште
79	Јован Поповић	ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	Краља Петра I 63	23300	седиште
80	Свети Сава	Основна школа "Свети Сава"	Кикинда	Немањина 27/6	23300	седиште
81	Фејеш Клара	ОШ "Фејеш Клара"	Кикинда	Доктора Зорана Ђинђића 9	23300	седиште
82	6. октобар	ОШ "6.октобар"	Кикинда	Доситејева 53	23300	седиште
83	Васа Стајић	Васа Стајић	Мокрин	Светог Саве 101	23305	седиште
84	Петар Кочић	Основна школа Петар Кочић	Наково	Главна 50	23311	седиште
85	Иво Лола Рибар	Иво Лола Рибар	Нови Козарци	Краља Петра Првог 42	23313	седиште
86	Глигорије Попов	Основна школа "Глигорије Попов"	Руско Село	Братства јединства 117	23314	седиште
87	Мора Карољ	О.Ш." Мора Карољ"	Сајан	Велика улица 71	23324	седиште
88	Јован Јовановић Змај	ОШ "Ј.Ј.З." Банатско Аранђелово	Банатско Аранђелово	Партизанска 052	23332	издвојена локација
89	Јован Јовановић Змај	ОШ "Ј.Ј.З." Ђала	Ђала	Змај Јовина 01	23335	издвојена локација
90	Јован Јовановић Змај	ОШ "Ј.Ј.З." Мајдан	Мајдан	Маршала Тита 037	23333	издвојена локација
91	Јован Јовановић Змај	Основна школа "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	Краља Петра I Карађорђевића 013	23330	седиште
92	Јован Јовановић Змај	ОШ "Ј.Ј.З." Српски Крстур	Српски Крстур	Светог Саве 075	23334	издвојена локација
93	Темеркењ Иштван	ИО Богараш	Богараш	Маршала Тита 25	24408	издвојена локација
94	Петефи Шандор	Издвојено одељење "Чоконаи Витез Михаљ"	Горњи Брег	Велики сокак 037/а	24406	издвојена локација
95	Темеркењ Иштван	ИО Кеве	Кеве	Кошут Лајоша 6	24407	издвојена локација
96	Петефи Шандор	Основна школа "Петефи Шандор"	Сента	Арпадова 083	24400	седиште
97	Турзо Лајош	ОШ "Турзо Лајош"	Сента	Железничка 044	24400	седиште

98	Стеван Сремац	Основна школа „Стеван Сремац“	Сента	Максима Горког 001	24400	седиште
99	Темеркењ Иштван	ОШ Темеркењ Иштван	Торњош	Радноти Миклоша 12	24352	седиште
100	Др. Тихомир Остојић	Издвојено одељење	Јазово	Маршала Тита 43	23327	издвојена локација
101	Др. Тихомир Остојић	Основна школа "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	МАРШАЛА ТИТА 58 Чока Чока 58	23326	седиште
102	Серво Михаљ	Серво Михаљ	Падеј	Маршала Тита 45	23325	седиште
103	Јован Поповић	Основна школа "Јован Поповић" Санад	Санад	Маршала Тита 55	23331	издвојена локација
104	Јован Поповић	Основна школа "Јован Поповић" Црна Бара	Црна Бара	ЈНА 40	23328	издвојена локација
105	Јован Поповић	Основна школа "Јован Поповић" Чока	Чока	Бранка Радичевића 11	23320	седиште
106	Братство јединство	ОШ Братство јединство	Бајша	Закина 5	24331	седиште
107	Чаки Лајош	ОШ "ЧАКИ ЛАЈОШ"	Бачка Топола	Светосавска 9.	24300	седиште
108	Никола Тесла	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	Бачка Топола	Фрушкогорска 1	24300	седиште
109	Дожа Ђерђ	Дожа Ђерђ	Гунарош	Маршала Тита 29	24312	седиште
110	Вук Караџић	Основна школа "Вук Караџић"	Криваја	Маршала Тита 1	24341	седиште
111	18. октобар	Основна школа "18. октобар"	Ново Орахово	Шандора Петефија 9	24351	седиште
112	Братство јединство	ОШ Панонија	Панонија	Лењинов парк 1	24330	издвојена локација
113	Моша Пијаде	Моша Пијаде	Пачир	Школска улица 1	24342	седиште
114	Стари Ковач Ђула	Основна школа "Стари Ковач Ђула"	Стара Моравица	Танчић Михаља 2	24340	седиште
115	Вук Караџић	О.Ш."Вук Караџић"	Ловћенац	Ђура Стругара 30	24322	седиште
116	Ади Ендре	Ogledna osnovna škola "Adi Endre"	Мали Иђош	Glavna 27	24321	седиште
117	Никола Ђурковић	ОШ НИКОЛА ЂУРКОВИЋ	Фекетић	Братства 66 66	24323	седиште
118	Вук Караџић	Рата ОШ Вук Караџић	Бајмок	Баје Пивљанина 66	24210	издвојена локација
119	Вук Караџић	ОШ "Вук Караџић" Бајмок	Бајмок	Трг Маршала Тита 1	24210	седиште
120	Петефи Шандор	ОШ Петефи Шандор Бачки Виногради	Бачки Виногради	Београдски пут 21	24415	издвојена локација
121	Хуњади Јанош	Основна Школа "Хуњади Јанош" - Бачко Душаново	Бачко Душаново	Петра Драпшина 51	24220	издвојена локација
122	Свети Сава	ОШ "Свети Сава" изд. од. Биково	Биково	Космајска 66	24206	издвојена локација
123	Хуњади Јанош	Основна Школа "Хуњади Јанош" - Вишњевац	Вишњевац	Марка Орешковића 23	24222	издвојена локација

124	Матија Губец	Подручна школа Горњи Таванкут	Горњи Таванкут	Салаш 1488	24214	издвојена локација
125	Матија Губец	Централна школа Доњи Таванкут	Доњи Таванкут	Марка Орешковића 12/а	24214	седиште
126	Владимир Назор	Основна школа "Владимир Назор"	Ђурђин	Владимира Назора 43	24213	седиште
127	Сечењи Иштван	Објект на Келебији	Келебија	Вељка Влаховића 5	24104	издвојена локација
128	Матија Губец	Подручна школа Љутово	Љутово	Николе Тесле 66	24215	издвојена локација
129	Иван Милутиновић	ОШ "Иван Милутиновић" Мала Босна	Мала Босна	Суботичка 37	24217	издвојена локација
130	Боса Милићевић	ОШ "Боса Милићевић"	Нови Жедник	Николе Тесле 11	24223	седиште
131	Мирослав Антић	ОШ "Мирослав Антић"	Палић	Трогирска 20 20	24413	седиште
132	Пионир	ОШ "Пионир"	Стари Жедник	Владимира Назора 15	24224	седиште
133	Сечењи Иштван	Објект у улици Едварда Кардеља (Салаи)	Суботица	Едварда Кардеља 114	24000	издвојена локација
134	Сечењи Иштван	Објект у Шабачкој улици	Суботица	Шабачка 7	24000	издвојена локација
135	Сечењи Иштван	Објект на Карађорђевоу путу (Централна)	Суботица	Карађорђевоу пут 94	24000	седиште
136	Јован Јовановић Змај	ОШ "Јован Јовановић Змај"	Суботица	Трг Јакаба и Комора 22	24000	седиште
137	Јован Микић	ОШ "ЈОВАН МИКИЋ"	Суботица	Саве Ковачевића 16	24000	седиште
138	Кизур Иштван	ОШ "Кизур Иштван"	Суботица	Ивана Зајца 9	24000	седиште
139	Матко Вуковић	Гат	Суботица	Руђера Бошковића 20 20	24000	издвојена локација
140	Матко Вуковић	Централна зграда	Суботица	Руђера Бошковића 11	24000	седиште
141	Матко Вуковић	Мали Бајмок	Суботица	Ивана Сарића 66 66	24000	издвојена локација
142	Соња Маринковић	Соња Маринковић	Суботица	Лајоша Јоа 78	24000	седиште
143	Соња Маринковић	Соња Маринковић 2	Суботица	Соње Маринковић 45	24000	издвојена локација
144	10. октобар	ОШ "10. октобар"	Суботица	Бозе Шарчевића 21	24000	седиште
145	Мајшански пут	ОШ "Мајшански пут"	Суботица	Мајшански пут 87	24000	седиште
146	Свети Сава	ОШ "Свети Сава"	Суботица	Аксентија Мародића 66	24106	седиште
147	Ђуро Салај	ОШ "Ђуро Салај" - мала школа"	Суботица	Бајски пут 25	24000	издвојена локација
148	Ђуро Салај	ОШ "Ђуро Салај"	Суботица	Петефи Шандора 19	24000	седиште

149	Иван Милутиновић	ОШ"Иван Милутиновић"	Суботица	Београдски пут 50	24000	седиште
150	Иван Милутиновић	ОШ"Иван Милутиновић" Болница	Суботица	Изворска 3	24000	издвојена локација
151	Иван Горан Ковачић	ОСНОВНА ШКОЛА "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"	Суботица	Максима Горког 29	24000	седиште
152	Школа за основно образовање одраслих	Окружни затвор	Суботица	Лењинов парк 1	24000	издвојена локација
153	Школа за основно образовање одраслих	Месна заједница "Пешчара"	Суботица	Шабачка 66	24109	издвојена локација
154	Петефи Шандор	ОШ Петефи Шандор Носа	Хајдуково	Носа 622	24414	издвојена локација
155	Петефи Шандор	Основна школа Петефи Шандор	Хајдуково	Омладинских бригада 29-31	24414	седиште
156	Хуњади Јанош	Основна Школа "Хуњади Јанош" - централна школа	Чантавир	Trg slobode 2	24220	седиште
157	Мирослав Антић	Издвојено одељење - ОШ "Мирослав Антић"	Шупљак	Халомски шор 3 3	24418	издвојена локација
158	Свети Сава	Банатски Двор	Банатски Двор	Маршала Тита 2	23213	издвојена локација
159	Никола Тесла	Основна школа "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	Солунских добровољаца 19	23216	седиште
160	Свети Сава	Житиште	Житиште	Трг ослобођења 2	23210	седиште
161	Милош Црњански	Издвојено одељење ОШ" Милош Црњански" Српски Итебеј ИО Међа	Међа	Првомајска 28	23234	издвојена локација
162	Свети Сава	Равни Тополовац	Равни Тополовац	Миленка Симића 1	23212	издвојена локација
163	Милош Црњански	Основна школа "Милош Црњански"	Српски Итебеј	Омладинска 2	23233	седиште
164	Свети Сава	Торак	Торак	Братства јединства 2	23232	издвојена локација
165	Никола Тесла	Издвојено одељење Ади Ендре"	Торда	Бориса Кидрича 3	23214	издвојена локација
166	Милош Црњански	Издвојено одељење ОШ" Милош Црњански" Српски Итебеј ИО Хетин	Хетин	Бориса Кидрича 58	23235	издвојена локација
167	Никола Тесла	Издвојено одељење "Петар Кочић"	Честерег	Маршала Тита 61	23215	издвојена локација
168	Братство	ОШ "Братство"	Арадац	Маршала Тита 90	23207	седиште
169	Петар Кочић	ОШ Петар Кочић	Банатски Деспотовац	Трг Душана Ђубића 12	23242	седиште
170	Братство јединство	ОШ"БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"	Бело Блато	Ул. Маршала Тита 28	23205	седиште

171	1. октобар	"1.октобар"	Ботош	Тозе Марковића 77	23243	седиште
172	Светозар Марковић-Тоза	Основна школа "Светозар Марковић Тоза" Елемир	Елемир	Жарка Зрењанина 45	23208	седиште
173	Др Александар Сабовљев	Александар Сабовљев "Звезда"	Ечка	Сомборска 66	23203	издвојена локација
174	Др Александар Сабовљев	Александар Сабовљев	Ечка	Маршала Тита 48	23203	седиште
175	Вук Караџић	Основна школа "Вук Караџић"	Зрењанин	Др Славко Жупански 3	23000	седиште
176	Доситеј Обрадовић	Доситеј Обрадић	Зрењанин	Иве Војновића 27 6	23000	седиште
177	Др Јован Цвијић	ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	7.јула 10	23000	седиште
178	2. октобар	Основна школа "2. октобар"	Зрењанин	Марка Орешковића 48 48	23000	седиште
179	Ђура Јакшић	Основна школа "Ђура Јакшић"	Зрењанин	Цара Душана 80а	23000	седиште
180	Жарко Зрењанин	Основна школа "Жарко Зрењанин"	Зрењанин	Ђурђа Смедеревца 78	23000	седиште
181	Јован Јовановић Змај	Јован Јовановић Змај	Зрењанин	Видаковићева 1а	23000	седиште
182	Петар Петровић Његош	ОШ"Петар Петровић Његош"	Зрењанин	Стражиловска 66	23000	седиште
183	Соња Маринковић	ОШ " Соња Маринковић" Зрењанин	Зрењанин	Слободана Бурсаћа 7	23000	седиште
184	Серво Михаљ	Основна школа Серво Михаљ Зрењанин- зграда бр.1	Зрењанин	Мађарске комуне 55	23206	седиште
185	Серво Михаљ	зграда бр.2	Зрењанин	Серво Михаља 64	23206	издвојена локација
186	Ђура Јакшић	Основна школа "Ђура Јакшић" Издвојено одељење у Јанковом Мосту	Јанков Мост	Земљорадничка 6	23201	издвојена локација
187	Јован Дучић	ОШ "Јован Дучић"	Клек	Васе Мискина 47	23211	седиште
188	Стеван Книћанин	Основна школа "Стеван Книћанин"	Книћанин	Жарка Зрењанина 4	23265	седиште
189	Славко Родић	ОШ "Славко Родић" Лазарево	Лазарево	Жарка Зрењанина 13	23241	седиште
190	Славко Родић	ОШ "Славко Родић" Златица	Лазарево	Главна 66	23255	издвојена локација
191	Соња Маринковић	ОШ " Соња Маринковић" Лукино Село	Лукино Село	Петефи Шандора 4	23224	издвојена локација
192	Бранко Ћопић	Основна школа "Бранко Ћопић"	Лукићево	Бранка Радичевића 8	23261	седиште
193	Др Бошко Вребалов	ОШ "Др БОШКО ВРЕБАЛОВ"	Меленци	Српских владара 63	23270	седиште
194	Др Бошко Вребалов	Вртић НЕВЕН	Меленци	Српских владара 63	23270	издвојена локација

195	Соња Маринковић	ОШ " Соња Маринковић" Михајлово	Михајлово	Нови ред 66	23202	издвојена локација
196	Урош Предић	ОШ "Урош Предић"	Орловат	Пионирска 1	23263	седиште
197	Ђура Јакшић	ОШ"Ђура Јакшић"	Перлез	Трг кнеза Михаила 2	23260	седиште
198	Свети Сава	ОШ,,Свети Сава"	Стајићево	Тозе Марковића 26	23264	седиште
199	Светозар Марковић-Тоза	Основна школа "Светозар Марковић Тоза" Тараш	Тараш	Маршала Тита 66	23209	издвојена локација
200	Младост	ОШ"МЛАДОСТ"	Томашевац	Трг слободе 8	23262	седиште
201	Доситеј Обрадовић	ОШ Доситеј Обрадовић	Фаркажин	Маршала Тита 2	23264	седиште
202	Бранко Радичевић	ОШ"Бранко Радичевић" Чента	Чента	Чарнојевићева 17	23266	седиште
203	Бранко Радичевић	ОШ "Бранко Радичевић"	Александрово	Николе Тесле 29	23217	седиште
204	4. октобар	ОШ"4.октобар"	Војвода Степа	ЈНА 2	23219	седиште
205	Петефи Шандор	ОШ"Петефи Шандор"	Нова Црња	ЈНА 113	23218	седиште
206	Станко Крстин	Основна школа "Станко Крстин"	Радужево	Карађорђева 8	23221	седиште
207	Ђура Јакшић	Ђура Јакшић	Српска Црња	Краља Александра 63	23220	седиште
208	Петефи Шандор	ОШ"Петефи Шандор" Тоба	Тоба	Кошут Лајоша 66	23222	издвојена локација
209	Доситеј Обрадовић	Доситеј Обрадовић	Бочар	ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 4 4	23274	седиште
210	Милан Станчић Уча	ОШ „Станчић Милан Уча"	Кумане	Трг слободе 4	23271	седиште
211	Јосиф Маринковић	Јосиф Маринковић	Нови Бечеј	Јосифа Маринковића 79	23272	седиште
212	Милоје Чиплић	Основна школа "Милоје Чиплић"	Нови Бечеј	Маршала Тита 6	23272	седиште
213	Др Ђорђе Јоановић	Др Ђорђе Јоановић	Ново Милошево	М. Тита 1	23273	седиште
214	Вељко Ђуричин	ОШ"ВЕЉКО ЂУРИЧИН"2	Банатска Дубица	Лењина 17	23251	издвојена локација
215	Жарко Зрењанин	ОШ "Жарко Зрењанин"	Бока	Маршала Тита 33	23252	седиште
216	Вељко Ђуричин	ОШ „Вељко Ђуричин,,	Јарковац	Трг Др станислава Букурова 12	23250	седиште
217	Стеван Алексић	Основна школа Стеван Алексић	Јаша Томић	Маршала Тита 99	23230	седиште
218	Вук Караџић	ОШ "Вук Караџић"	Конак	Маршала Тита 14	23253	седиште
219	Славко Родић	ОШ"Славко Родић"	Крајишник	Жарка Зрењанина 17 17	23231	седиште
220	Браћа Стефановић	Основна школа "Браћа Стефановић"	Неузина	Ђуре Рашкова 70а	23245	седиште
221	Алекса Шантић	Алекса Шантић	Сечањ	Војда Карађорђа 77	23240	седиште

222	Иво Лола Рибар	Иво Лола Рибар	Сутјеска	Бориса Кидрича 10	23244	седиште
223	Жарко Зрењанин	ОШ "Жарко зрењанин"	Шурјан	Иве Лоле Рибара 6	23254	издвојена локација
224	Музичка школа Стеван Христић	ОМШ Стеван Христић Апатин - издвојено одељење Купусина	Купусина	Ади Ендре 4	25262	издвојена локација
225	Музичка школа Стеван Христић	ОМШ Стеван Христић Апатин - издвојено одељење Сонта	Сонта	Војвођанска 58	25264	издвојена локација
226	Музичка школа Стеван Христић	Основна школа за посебно музичко васпитање и образовање "Стеван Христић" Апатин	Апатин	Светог Саве 1	25260	седиште
227	Музичка школа	Музичка школа - Суботица	Суботица	Штросмајерова 3	24000	седиште
228	Музичка школа	Основна музичка школа	Нови Кнежевац	Краља Петра Карађорђевића 15 15	23330	седиште
229	Музичка школа Барток Бела	Школа за основно музичко образовање и васпитање "Барток Бела" Ада Издвојено одељење у Мољу	Мол	ЈНА 83	24435	издвојена локација
230	Музичка школа Барток Бела	Школа за основно музичко образовање и васпитање "Барток Бела" Ада	Ада	Трг Ослобођења 3/а	24430	седиште
231	Школа за основно музичко образовање	Издвојено одељење Руски Крстур	Руски Крстур	Русинска 63	25233	издвојена локација
232	Школа за основно музичко образовање	Издвојено одељење Црвенка	Црвенка	Трг Душка Трифуновића 7	25220	издвојена локација
233	Школа за основно музичко образовање	Школа за основно музичко образовање	Кула	Лењинаова 17	25230	седиште
234	Музичка школа Јосиф Маринковић	О.Ш. "Др Бошко Вребалов"	Меленци	Српских владара 63	23270	издвојена локација
235	Музичка школа Јосиф Маринковић	О.Ш."Братство"	Арадац	Маршала Тита 90	23207	издвојена локација
236	Музичка школа Јосиф Маринковић	Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	Трг Слободе 7	23101	седиште
237	Балетска школа	Балетска школа у Новом Саду издвојено одељење Кикинда	Кикинда	Трг српских добровољаца 23	23300	издвојена локација

238	Балетска школа Димитрије Парлић	Издвојено одељење школе у Зрењанину	Зрењанин	Народне омладине бр.1 Културни центар 1	23000	издвојена локација
239	Музичка школа Петар Коњовић	Музичка школа "Петар Коњовић" издвојено одељење Оџаци	Оџаци	Somborska 18	25000	издвојена локација
240	Музичка школа Петар Коњовић	Музичка школа "Петар Коњовић"	Сомбор	Венац Петра Бојовића 9	25000	седиште
241	Основна музичка школа	Основна музичка школа	Кањижа	Николе Тесле 2	24420	седиште
242	Основна музичка школа	Основна музичка школа, Кањижа ИО Хоргош	Хоргош	Улица Велика 2	24410	издвојена локација
243	Слободан Малбашки	ОМШ "Слободан Малбашки"	Киkinда	Svetosavska 19	23300	седиште
244	Музичка школа Стеван Мокрањац	ОМШ "Стеван Мокрањац" - Чока	Чока	Потиска 18	23320	издвојена локација
245	Музичка школа Стеван Мокрањац	ОМШ "Стеван Мокрањац" - Горњи Брег	Горњи Брег	Велики сокак 38	24406	издвојена локација
246	Музичка школа Стеван Мокрањац	ОМШ "Стеван Мокрањац" - Торњош	Торњош	Светог Стевана 3	24352	издвојена локација
247	Музичка школа Стеван Мокрањац	Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Сента	Сента	Главна улица 36	24400	седиште
248	Школа за Основно музичко Образовање	ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ СТАРА МОРАВИЦА	Стара Моравица	Болманска 2 3	24340	издвојена локација
249	Школа за Основно музичко Образовање	ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ НОВО ОРАХОВО	Ново Орахово	Петефи Шандора 9 1	24351	издвојена локација
250	Школа за Основно музичко Образовање	Бачка Топола	Бачка Топола	Главна 84	24300	седиште
251	Школа за Основно музичко Образовање	ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ПАЧИР	Пачир	Школска 11	24342	издвојена локација
252	Школа за Основно музичко Образовање	ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЈША	Бајша	Закина 5 1	24331	издвојена локација

Урађена документација мора у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама).

Пројектант је дужан да уговорене услуге пружи стручно и квалитетно, а у свему у складу са законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту услуга, као и правилима струке.

Количине услуга дате су у тачки 1) овог документа.

3) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Примопредаја документације се врши на следећи начин:

1. Пројектант је дужан да извештаја о анализи постојећег стања и сваки саобраћајни пројекат испоручи у року до 270 календарских дана.
2. Записником о пруженим услугама, који потписују представник Наручиоца и Пројектант, Наручилац потврђује да је сагласан са датим документом, и да је Пројектант извршио све уговорне обавезе.

4) РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ:

Рок за израду извештаја о анализи постојећег стања и сваког саобраћајног пројекта износи 270 календарских дана.


У овај рок не улази време које је потребно наручиоцу да изврши анализу извештаја и донесе одлуку о изради саобраћајног пројекта, као ни време потребно за добијање услова и сагласности од стране надлежног управљача пута, ни време потребно за добијање решења за постављање саобраћајне сигнализације према израђеном пројекту од стране органа надлежног за послове саобраћаја.

1) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ:

Нема



1.8 Основе за пројектовање



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и саобраћај

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 43 37 F: +381 21 456 653
psegs@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 143-404-288/2021-01

ДАТУМ: 10. новембар 2022. године

МХМ-ПРОЈЕКТ ДОО НОВИ САД

Јована Поповића 40

Нови Сад

office@mhm-projekt.rs

и

АДОМНЕ ДОО НОВИ САД

Антонa Чехова 1

Нови Сад

office@adomne.rs

ПРЕДМЕТ: Предлог за допуну пројекта

Обавештавамо Вас да сматрамо да је у појединим пројектима потребно планирати постављање измењивих саобраћајних знакова и светлосне сигнализације и опреме како би се подигао степен безбедности деце у зонама школа, а у складу са савременом праксом.

Поред тога Вас обавештавамо да Покрајински секретаријат у перспективи има намеру да успостави регионални центар за прикупљање и анализу података о саобраћају и путној мрежи, те да у складу са наведени размотрите могућности за постављањем савремених система којима се може вршити видео снимање и анализа саобраћајних токова у зонама школа, уз истовремено активирање и елемената светлосне сигнализације којима ће се возачи упозоравати на прилазак пешачком прелазу, односно на прилазак пешака пешачком прелазу. Сматрамо да ће се на овај начин, поред повећања пажње у зонама школа, успоставити систем који ће се користити и за прикупљање значајних података о саобраћајном оптерећењу и броју возила.

Уколико је за успостављање наведених система потребно напајање сталним напоном и повезивањем на дистрибутивну мрежу, односно уколико такво пројектовање није предвиђено пројектним задатком, молимо Вас да потребне елементе дате у засебној спецификацији кроз предлог мера за побољшање заштите деце у саобраћају уз примену савремених елемената и система за снимање саобраћаја и информисање учесника у саобраћају.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Огњен Бјелић

2. Текстуални део

2.1 Технички извештај

1. ОПШТЕ

Предмет:

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Инвеститор:

Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај,
Бул. Михајла Пупина 16., 21101 Нови Сад

Пројектне организације:

МХМ-пројект д.о.о. Нови Сад

АДОМНЕ д.о.о. Нови Сад

Одговорни пројектант:

Игор Вукобратовић, дипл.инж.саоб.

Основне карактеристике постојећег стања

Основна школа се налази у Светосавској улици у насељеном месту Кикинда. Школу похађа 318 ученика, настава се одвија у 2 школске смене. Главни улаз у школу се налази у Светосавској улици. Окружење школе чине средње школе, велики супермаркети и стамбени објекти. Постојећа зона школе не обухвата зграду школе и то је потребно променити. Вертикална сигнализација у подручју школе је у добром стању, док је хоризонтална делимично изbledела, такође постоји улична расвета.

Основе за пројектовање

Пројекат је рађен на основу следећих услова, података и прописа:

1. Пројектног задатка,
2. Дописа Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај: Предлог за допуну пројекта,
3. Теренских истраживања,
4. Података добијених од Инвеститора и представника Управљача путева,
5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, 52/2021),
6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/2020 – др. закон),
7. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41 /2018 и 95/18 – др. закон),
8. Правилника о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр. 85/17 и 14/2021),

9. Правилник о мерама за заштиту безбедности деце на путу у зони школе („Службени гласник РС”, бр. 41/2022),
10. Правилник о утврђивању зоне школе („Службени гласник РС”, бр. 41/2022),
11. Техничких препорука и стандарда за пројектовање ове врсте документације.

Пројектно решење

Циљ израде пројекта саобраћајне сигнализације и опреме на делу предметне уличне мреже јесте повећање безбедности свих учесника у саобраћају у улицама Светосавска, Ђоке Радака и Вука Караџића у граду Кикинда, са посебним освртом на децу као једну од најрањивијих категорија учесника у саобраћају. На основу пројектног задатка, сагледавања постојећег стања и законске регулативе приступило се пројектовању саобраћајне сигнализације.

Пројектом су одређене границе зоне школе у претходно поменутих улицама.

На раскрсници улица Светосавска, Вука Караџића и Ђоке Радака обележавају се пешачки прелази. Пешачки прелаз у улицама Вука Караџића и Ђоке Радака додатно се обележавају хоризонталним ознакама V-16.4. Иста хоризонтална ознака у Светосавској улици обележава се на улазу у зону школе. Хоризонталном и вертикалном сигнализацијом дефинисана је намена саобраћајних трака у Светосавској улици.

Сви елементи сигнализације и опреме, чији су изглед и мере тачно дефинисани Српским стандардима или Правилником о саобраћајним знаковима у ситуацијама носе ознаке из правилника. Предвиђена саобраћајна сигнализација и опрема је условљена рангом и геометријским карактеристикама саобраћајница у зони предметне раскрснице. Одређене димензије знакова и опреме у пројекту одговарају димензијама које се примењују на путевима и саобраћајницама у насељеним местима.

На ситуационом плану у пројекту је приказан распоред саобраћајне сигнализације и опреме који је одређен одстојањем од реперне тачке (РТ) или стационажом државног пута. Ситуациони планови су приказани у одговарајућој размери $P=1:500$, тако да се положај појединих елемената може одредити и са цртежа. Поред наведеног у ситуационим плановима је приказана и дужина сваког носача на који се постављају саобраћајни знакови, као и димензија знака и класа фолије на знаку.

У пројекту су приказани и детаљи неопходни за израду и постављање појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме.

У предмјеру саобраћајне сигнализације је приказан списак неопходних елемената примењених у пројекту. Саобраћајна сигнализација се израђује и поставља у складу са цртежима у пројекту и техничким условима који су саставни део овог пројекта.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ У ЗОНИ ШКОЛЕ

Предметни предлог мера је израђен на основу Предлога за допуну пројекта број 143-404-288/2021-01, од 10.11.2022. године, издатог од стране Наручиоца

пројекта, односно од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

Наручилац је у овом захтеву (предлогу), обавестио пројектанта да је у појединим пројектима потребно планирати постављање изменљивих саобраћајних знакова и светлосне сигнализације и опреме како би се подигао степен безбедности деце у зонама школа, а у складу са савременом пројектантском праксом. Поред наведеног, предметним дописом пројектант је обавештен и о намери Покрајинског секретаријата да успостави регионални центар за прикупљање и анализу података о саобраћају и путној мрежи, те да је потребно да пројектант размоти могућности за постављањем савремених система којима се може вршити видео снимање и анализа саобраћајних токова у зонама школа, уз истовремено активирање елемената светлосне сигнализације којима ће се возачи упозоравати на прилазак пешачком прелазу, односно на прилазак пешака пешачком прелазу. Такође је наведено да Покрајински секретаријат сматра да ће се на овај начин, поред повећања пажње у зонама школа, успоставити систем који ће се користити и за прикупљање значајних података о саобраћајном оптерећењу и броју возила, као и да се потребни елементи за успостављање наведених система, у случају потребе за напајањем сталним напоном и повезивањем на дистрибутивну мрежу, прикажу у засебној спецификацији кроз предлог мера за побољшање заштите деце у саобраћају.

Поред наведеног, примена оваквих система је омогућена и кроз услове управљача државних путева који су издати за потребе реализације предметног уговора, а за израду пројекта за школске установе, за које успостављена “зона школе” обухвата и деонице државних путева.

У складу са наведеним, пројектант је у оквиру предметног саобраћајног пројекта, у циљу побољшања безбедности учесника у саобраћају, а нарочито деце као рањиве категорије, поред саобраћајне сигнализације и опреме предложио примену савремених система којима се може врсити видео снимање и анализа саобраћајних токова у зонама школа, уз истовремено активирање елемената светлосне сигнализације којима ће се возачи упозоравати на прилазак пешачком прелазу, односно на прилазак пешака пешачком прелазу. Примењени елементи система који ће се користити за снимање и анализу саобраћајних токова, треба да имају могућност умрежавања и повезивања са будућим регионалним центром који планира да успостави Наручилац.

У наредној табели је дат предлог елемената и опреме, као и пратеће позиције које су потребне за успостављање предложеног система у зони ОМШ „Слободан Малбашки“, у Кикинди.

Процењена вредност предложених елемената и опреме са свим потребним радовима за успостављање система износи око 1.750.000,00 дин без ПДВ-а, од чега израда техничке документације износи око 200.000 дин. без ПДВ-а.

Табела 2.1 Спецификација предложених елемената, опреме, услуга и радова за успостављање система са процењеним количинама

ВИДЕО АНАЛИТИКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ			
Ред. бр.	Назив позиције	Јед. Мере.	Количина
1	Израда потребне техничке документације са добијањем сагласности и дозволе надлежног органа	паушал	1
2	Испорука, монтажа и конфигурисање камере за анализу саобраћаја	ком	2
3	Испорука и монтажа носача камере за стуб	ком	2
4	Испорука, монтажа и конфигурисање PoE switch уређаја	ком	1
5	Испорука и монтажа подне расвете на пешачким прелазима	ком	8
6	Испорука и монтажа ормана за смештај опреме	ком	1
7	Испорука и монтажа стуба за камеру висине 4м.	ком	1
8	Испорука и постављање напојног кабла.	m	50
9	Испорука и постављање сигналног кабла.	m	25
10	Испорука и постављање UTP кабла.	m	25
11	Грађевински радови за постављање напајања и елемената система	паушал	1
12	Примопредајни радови	паушал	1

У горе приказаној спецификацији су дате процењене количине предложених елемената, опреме, услуга и радова потребних за успостављање система, док ће се коначне утврдити на основу израде одговарајуће техничке документације, која се у складу са правилима дефинисаним Законом о планирању и изградњи, мора изградити за потребе постављања предложене опреме. У циљу прецизирања количина предложених елемената, опреме и радова на успостављању система, у предметном предлогу мера је предвиђена позиција Израде потребне техничке документације са добијањем сагласности и дозволе надлежног органа.

Предложене позиције у спецификацији су детаљније описане у следећем тексту, где је дат предлог карактеристика појединих елемената система који су предложени у оквиру овог предлога мера:

1. Израда потребне техничке документације са добијањем сагласности и дозволе надлежног органа – ова позиција подразумева израду одговарајуће врсте техничке документације (ИДР, ИДП и/или ПГД, ПЗИ и ПИО) у складу са Законом о планирању и изградњи, а у зависности од процедуре коју за ову врсту објеката спроводи орган који је надлежан за издавање грађевинске дозволе на подручју на којем се поставља предложена опрема и елементи система. Поред наведеног, позиција обухвата и прибављање потребних услова, мишљења и/или сагласности надлежних институција и имаоца, вршење техничке контроле израђених пројеката, као и добијање потребних решења или дозвола за постављање предложене опреме.
2. Испорука, монтажа и конфигурисање камере за анализу саобраћаја – ова позиција обухвата испоруку, монтажу, конфигурисање и пуштање у рад камере

за анализу тока саобраћаја, као и информација и видео аналитике о саобраћају (препознавање типа возила, комби, аутомобил, камион), боје возила, статистике протока возила, просечне брзине, типа возила, заузетости траке и друго. Поред наведеног, камера мора имати могућност да преко видео аналитичких функција укључује/искључује подну расвету на пешачком прелазу која осветљава пешачки прелаз и тако додатно обавештава возаче о пешачком прелазу. Камера мора имати могућност умрежавања са мониторинг центром и треба да има следеће техничке карактеристике:

Сензор 1/1,8" CMOS

Макс. Резолуција 4MP (2688 × 1520)@25fps

Објектив Моторизовани 10-mm-50mm

Брзина затварача камере Auto/Manual 1/50s–1/10,000s

мрежни port 1 × 10/100/1000M Ethernet port

Додатни интерфејс RS485X2, RS232X2, Alarm in 3 канала, Alarm out 2 канала, Audio in x 1kanal, Audio out x 1канал

Радна температура -40°C ~ + 65°C

Напајање 12-36 VDC, PoE.

3. Испорука и монтажа носача камере за стуб – ова позиција обухвата испоруку и монтажу носача камере за стуб, који се израђује од антикорозивних материјала
4. Испорука, монтажа и конфигурисање PoE switch уређаја - ова позиција подразумева испоруку, монтажу и пуштање у рад уређаја са 4 порта, који има следеће техничке карактеристике:
Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)Port 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)
Port 6: 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink)PoE потрошња 60W
Радна температура -30 °C ~ + 65 °C.
5. Испорука и монтажа подне расвете на пешачким прелазима – ова позиција подразумева испоруку, монтажу и пуштање у рад подне расвете која има малу потрошња енергије и следеће техничке карактеристике:
Отпоран на прашину и воду IP67
Механичка отпорност: 80 тона
Кућиште од ливеног алуминијума, поликарбонатно сочиво
LED диоде у белој боји
Уграђен у површину пута - само 6 mm изнад површине
Режими рада - трепсући, стални, секвенцијални
У комплету са напајањем.
6. Испорука и монтажа ормана за смештај опреме – ова позиција обухвата испоруку и монтажу ормана за спољну монтажу, који је опремљен бравицом и који има степен заштите IP55. Орман је опремљен са напојном летвом 220V, DIN шином, осигурачем 16A.
7. Испорука и монтажа стуба за камеру висине 4m – ова позиција обухвата испоруку и монтажу стуба носача, заједно са израдом и уградњом темељне стопе и уземљења. Стуб носач мора бити израђен од челичних цеви која имају одговарајућу антикорозивну заштиту.
8. Испорука и постављање напојног кабла - ова позиција обухвата испоруку, постављање и повезивање напојног кабла PPOO 3x2,5mm²
9. Испорука и постављање сигналног кабла - ова позиција обухвата испоруку, постављање и повезивање сигналног кабла JHSTH 3x2x0,8mm

10. Испорука и постављање UTP кабла - ова позиција обухвата испоруку, постављање и повезивање кабла UTP cat5e
11. Грађевински радови за постављање напајања и елемената система – ова позиција обухвата све грађевинске радове који су потребни за постављање и уградњу напојних и других каблова, као и за постављање елемената система, а посебно радове за ископ потребног микророва за постављање напојног кабла и сечење асфалтних и бетонских површина, са враћањем у употребно стање и заливањем одговарајућим материјалима у складу са прописима.
12. Примопредајни радови – ова позиција обухвата комплетирање и примопредају документације која прати извођење радова и постављање опреме и елемената система, као и добијање свих сагласности Надлежних органа.

На основу овог предлога мера није могуће изводити радове и поставити елементе предложеног система, већ исти морају бити предмет израде посебне техничке документације која ће се изградити у складу са захтевима органа надлежног за издавање грађевинске дозволе и процедуре која је предвиђена Законом о планирању и изградњи.

Одговорни пројектант:



Игор Вукобратовић, дипл.инж. саобр.

2.2 Технички услови

Технички услови за извођење радова усклађени су у свему са правилником о саобраћајној сигнализацији и спецификацији радова за овај пројекат. Бројеви позиција у техничким условима за извођење су усклађени са бројевима позиција у правилнику о саобраћајној сигнализацији.

Извођач радова мора да достави надзорном органу одговарајућу документацију: сертификат о квалитету класа фолије 1 и 2 и 3, сертификат о квалитету табле саобраћајног знака и њихова усклађеност са стандардом СРПС ЕН 12899 (Сл.гласник РС бр. 85/2017, 85/2017, 14/2021 год. члан 16. минимални услови):

1. фактор сигурности са оптерећењем класе (PAF1)
 2. притисак ветра класе (WL5)
 3. динамички притисак снега класе (DSL1)
 4. највећу привремену дефлексију класе (TDB4),
- издат од стране акредитоване лабораторије.

Саобраћајна сигнализација мора да буде произведена у складу са Техничким упутствима број БС-06/2019.

Елементи саобраћајне сигнализације, обухваћени овим пројектом су:

1. **САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ**
2. **ОЗНАКЕ НА ПУТУ**
10. **ОСТАЛИ РАДОВИ**

- Технички услови за израду, набавку и постављање појединих елемената саобраћајне сигнализације, објашњени су кроз поједине позиције ових радова.
- Наручивање елемената саобраћајне сигнализације врши се на основу спецификације радова у пројекту.
- Израда појединих елемената врши се на основу европских прописа, СРПС стандарда, Правилника о саобраћајној сигнализацији ("Сл гласник РС" бр. 85/2017, 14/2021.г., у даљем тексту Правилник) као и детаљних цртежа у пројекту. У поступку израде саобраћајних знакова, произвођачи истих су дужни да се придржавају одредби Техничког упутства (са обавезујућом применом) о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних знакова на државним путевима Републике Србије са захтевима стандарда, донетим и усвојеним од стране ЈП "Путеви Србије", Београд.
- Захтеви за позадину саобраћајног знака: код свих саобраћајних знакова укључујући и конструктивна ојачања, позадина саобраћајног знака мора бити

обојена у сивом тону у складу са RAL 7043, минималне дебљине наноса 12 μm (у складу са EN 13523-1).

- Конструкциони захтеви саобраћајног знака: саобраћајни знакови са површином која не прелази 1,1 m^2 морају се израђивати из једног дела. Саобраћајне знакове чија површина прелази 1,1 m^2 дозвољено је радити из делова, уз неопходно конструктивно ојачање са задње стране знака.
- Постављање, односно извођење појединих елемената саобраћајне сигнализације врши се на основу ситуационог решења, попречних профила и других цртежа из пројекта, као и на основу Правилника о саобраћајној сигнализацији и СРПС стандарда.

1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

1.3 Знакови обавештења

1.3.1 Општи знакови обавештења

1.7 Постављање саобраћајних знакова на стубове носаче

1.8 Носачи саобраћајних знакова

1.8.1 Једностубни цевни носачи

1.9 Израда темеља и уградња носача саобраћајних знакова

1.9.1 Израда темеља саобраћајних знакова

1.9.2 Уградња носача

Саобраћајни знакови се израђују од материјала и на начин прописан Правилником. Стандардни саобраћајни знакови израђују се од следећих материјала:

- поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено PCLPI),
- алуминијумски лим (скраћено AL),
- алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено ALO),
- алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено ALPI).
- За производњу саобраћајних знакова је дозвољена употреба алуминијумских материјала са затезном чврстоћом од минимум 155 N/mm^2 за саобраћајне знакове са повијеним ивицама и у екструдираним алуминијумском профилу (обујмици), односно минимум 200 N/mm^2 за равне знакове.
- Могу се употребљавати материјали који су у складу са DIN EN 573-1 и 573-2, односно материјали са следећим ознакама:
 - EN AW 52 51 X 24/X 34,
 - EN AW 30 05 X 22/ X 49,
 - EN AW 57 54 X 22/X 34/X 42.
- Могу се употребљавати алуминијумски материјали за израду делова склопова знака и екструдираних елемената који су у складу са DIN EN 573-3, односно материјали са следећим ознакама:
 - EN AW 60 60 T 4/T 66,

Лице знака, са свим симболима, словима и бројкама према *члану 14 Правилника о саобраћајној сигнализацији*, мора имати рефлектујућа својства и то:

- 1) аутопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2 ако не постоји јавна расвета, од материјала класе 3 израђују су знакови обавештења за вођење саобраћаја ако јавна расвета постоји, а знакови који се постављају на порталима израђују се од материјала класе 3;
- 2) мотопуту: знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала најмање класе 2, а на порталима од материјала класе 3;
- 3) осталим државним и општинским путевима: знакови се израђују од материјала класе 2;
- 4) улицама: знакови се израђују од материјала класе 1.

Изузетно од става 1. члана 14:

- 1) на аутопуту и мотопуту, од материјала класе 2 се израђују знакови уз објекте на путу: III-58, III-59, III-60, III-61, III-90, III-90.1;
- 2) на осталим путевима, осим на улицама, од материјала класе 3 израђују се знакови: И-32, И-33, И-34, И-34.1, И-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7;
- 3) на улицама од материјала класе 2 израђују се знакови: И-32, И-33, И-34, И-34.1, И-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7;
- 4) од материјала класе 3. се израђују знакови: III-11, III-28, III-85, III-86, III-89, III-89.1, III-89.2;
- 5) од материјала класе 1. се израђују знакови: II-40, II-41, II-41.1, II-41.2, II-42, III-19 III-20, III-21, III-22, III-98 и III-99.

Изузетно од става 1. овог члана, знакови који се постављају поред коловоза израђују се од материјала класе 1, уколико се радови у зони радова заврше у току једног дана за време дневне видљивости.

Знакови туристичке сигнализације израђују се од материјала класе 2 на аутопуту и мотопуту, а од материјала класе 1 на осталим путевима.

Ради боље уочљивости дозвољено је да саобраћајни знакови буду израђени на флуоросцентној подлози од ретрорефлектујућег материјала класе 3:

- 1) жуте боје у зони радова на путу;
- 2) жуто-зелене боје за знакове на местима где је потребно да се истакне значај информације на знаку, односно када је потребно појачати уочљивост таквих знакова.

С обзиром да су предмет обраде зоне школа које се налазе на државном путу и

уличној мрежи, пројектом је предвиђено постављање стандардних саобраћајних знакова за ту категорију пута у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији, Техничком препоруком и СРПС стандардном. Димензије саобраћајних знакова из пројекта, приказане су у спецификацији.

- Саобраћајни знакови поред пута ван насеља, постављају се на висини од 1,20 до 1,40 m.
- Саобраћајни знакови у насељу постављају се на висини од 2,2 m до 2,4 m, а изузетно ван пешачких површина дозвољено је постављање на висини од 1,4 m до 1,8 m.
- Постављени знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања.
- Постављени знакови се морају редовно одржавати.
- Знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3 до 5° у поље од нормале на осу пута.
- Положај знака у попречном профилу одређен је пројектом.
- Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза са десне стране, посматрано у смеру кретања.
- Висина се рачуна од површине коловоза до доње ивице саобраћајног знака.
- Изузетно од наведеног:
 - 1) на висини од 0,8 m постављају се знакови: И-35, III-59, III-82, III-82.1, III-83, III-95, III-96, III-97, III-98 и III-99;
 - 2) на висини од 1,5 m до 1,7 m постављају се знакови: II-45, II-45.1, II-45.2, II-45.3, ако се постављају заједно са знаковима III-84 и III-84.1;
 - 3) на висини од 0,5 m постављају се знакови: III-84 и III-84.1;
 - 4) висина знакова III-82 и III-82.1 који се постављају на индикатор врха површине раздвајања токова је у зависности од висине индикатора врха површине раздвајања токова;
 - 5) висина знакова који се постављају на запреке у зони радова је у зависности од висина запрека.
 - Саобраћајни знакови изнад коловоза постављају се на висини од 4,5m до 5,5 m.
- Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се поставља на путу, раскрсницама и у насељу, ван пешачких површина, износи од 0,75 до 1,50 m. Изузетно износи 0,5m ако постоји заштитна ограда и ако саобраћајни профил садржи зауставне траке.
- Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се постављају на пешачким површинама износи од 0,30 m до 1,5 m.
- Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање 7 година од дана постављања, за саобраћајне знакове израђене од материјала класе 1, односно 10 година од дана производње за саобраћајне знакове израђене од материјала класе 2 и 3.
- Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака из пројекта, а у случају постављања омота, шифра знака се мора налазити и на њему.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом израде стандардних саобраћајних знакова. Контрола квалитета се обавља у складу са СРПС 3.С2.300.

ОБРАЧУН РАДОВА

У цену саобраћајног знака укључена је набавка, испорука и допрема до уговореног места испоруке по захтеву извођача радова, сви елементи за причвршћавање на носач (појачање, обујмице, завртњи манжетне и др.), као и контрола квалитета.

Обрачун за сваку врсту радова се врши по комаду (**ком**) саобраћајног знака.

1.7 Постављање саобраћајних знакова на стубове носаче

Постављањем два знака на истом стубу, за различите смерове, не сме се заклонити полеђина знакова II-1 и II-2.

Монтажу знака на уграђени носач (цена обухвата превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица да се не би лако одвртале. Набавка знака са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом).

1.8 Носачи саобраћајних знакова

Позиција обухвата израду, набавку и уградњу носача саобраћајних знакова:

1.8.1 Једностубни цевни носачи

- Стубни цевни носачи израђују се од челичне вучене цеви једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се постављају на носач, што је назначено у спецификацијама, односно предмерима радова носача у пројекту.
- Сви метални делови носача и конструкција треба да се заштите цинкањем по топлом поступку са дебљином цинка од 60µm. Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких смола или пластифицирањем без бојења, у тамносивом тону.
- Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним чепом или заварен.
- Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања пречкама у темељу.
- Стубови се постављају у бетонске темеље квалитета МБ 20.
- Извршити ископ темељне јаме, а потом избетонирати темељ стуба, набијеним бетоном МБ 20, заједно са челичним стубом.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом израде носача саобраћајних знакова.

ОБРАЧУН РАДОВА

Цена једностубних носача обухвата следеће радове:

- набавку носача саобраћајног знака, као и контролу квалитета

1.9 Израда темеља и уградња носача саобраћајних знакова

1.9.1 Израда темеља саобраћајних знакова

Израда темеља се састоји из две фазе:

- Земљани радови – обухватају ископ земље или другог материјала, за темеље, транспорт на депонију или разастирање материјала на околни терен. Радови се обрачунавају по m^3 ископаног материјала.
- Бетонски радови – набавка, превоз и уградња бетона марке мин, МБ 20 за цевне носаче.

1.9.2 Уградња носача

Уградња носача обухвата постављање носача саобраћајних знакова или анкер столица у бетонској стопи и монтажу стуба на темељ. (обухвата превоз стуба и радника од пункта до места рада, постављање стуба или анкер столице у изливени темељ, фиксирање стуба док бетон не очврсне. По очвршћавању бетона монтажа стуба са анкер плочом на темељ).

Обрачун за сваку врсту радова се врши по комаду (**ком**) носача саобраћајног знака и бетонске стопе за саобраћајне знакове.

2. ОЗНАКЕ НА ПУТУ

Ознаке на путу обележавају се на саобраћајницама са савременим коловозним застором. Примена материјала за њихово извођење утврђени су у табели 1.

Примењене су ознаке на путу:

- Уздужне ознаке СРПС У.С4.222, СРПС У.С4.223 и СРПС У.С4.224
- Попречне ознаке СРПС У.С4.225, СРПС У.С4.227 и СРПС У.С4.228
- Остале ознаке СРПС У.С4.229 до СРПС У.С4.234
- Поступак и опрема за наношење премаза за ознаке на путу морају да буду такви да радови не утичу на безбедно одвијање саобраћаја и безбедност извођача радова.
- Опрема мора омогућити наношење рефлектујућих куглица бризгањем (прскањем), што знатно доприноси трајности ноћне видљивости ознака. Уколико се користи боја са претходно умешаним стакленим куглицама, мора се извршити и површинско посипање куглица по нанесеном слоју.
- Ширине, боје и ритам прекида дати су на ситуацији у графичком делу пројекта.
- Материјал, технологија извођења и остала својства боје прописани су СРПС 3.С2.240.
- Ознаке на путу уцртавају се као дебелослојне - дебљина сувог слоја ознаке (премаза) треба бити дебљине веће од 0,80 mm.
- Ознаке на путу изводе се белим и жутим бојилима, с тим што ознаке не смеју повећавати клизавост коловоза.

- Ознаке извести масном постојаном бојом за ову врсту радова, а бојење да буде пажљиво без ломова и размазивања.
- Састав материјала и начин израде ознака морају бити такви да обезбеђују рефлектујуће особине ознака, како је дефинисано у табели 1.
- Ознаке на путу морају да задрже најмање 85 % своје површине на крају гарантног периода и на крају тог периода не смеју имати мање вредности ретрорефлексије од оних које су предвиђене у табели 1 (у складу са Правилником).
- Ивице линија и фигура морају бити оштре и равне, са одступа са одступањем од пројектоване линије највише 5 mm. Допуштена одступања од датих мера датих у пројекту износи највише 5%.
- После наношења ознаке на путу, време до момента када се преко ознаке може одвијати саобраћај, односно трајање ограничења саобраћаја преко коловоза, сме износити највише 45 минута.
- За обележавање аутобуског стајалишта користи се жута боја. Боја за извођење напред наведених елемената треба да је израђена на бази природних и вештачких смола са додацима. Боја мора да има рефлексне особине које се постижу додавањем рефлектујућих зрнаца (перли) од најмање 100 грама на 1 килограм боје.
- У зони школа за израду ознака „X”, натписа „ШКОЛА” и звучно-вибрационих трака користи се хладна пластика (агломерат), као што је назначено у ситуационом плану.
- Извођење радова врши се машинским и ручним путем.

Табела 1. Карактеристике материјала за извођење сталних ознака на путу

Врста саобраћајнице		R _l Бела	R _I Жута	R _w (ако се примењују ознаке Типа 2)	Q _d Бела	S*** (SRT јединице)
Аутопут	*Нове ознаке	≥300	-	≥100	≥160	≥50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥150	-	≥50	≥130	≥45
Остали државни путеви I реда	*Нове ознаке	≥300	≥200	≥75	≥160	≥50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥150	≥100	≥35	≥130	≥45
Државни пут	*Нове ознаке	≥200	≥150	≥50	≥130	≥50

II реда	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Општински путеви	*Нове ознаке	≥ 200	≥ 150	≥ 50	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Примарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 200	≥ 150	≥ 75	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током употребе	≥ 100	≥ 80	≥ 35	≥ 100	≥ 45
Секундарне саобраћајнице у насељеном месту	*Нове ознаке	≥ 150	≥ 100	-	≥ 130	≥ 50
	Најмања дозвољена вредност током	-	-	-	≥ 100	≥ 45
RI – коефицијент ретрорефлексије ($\text{mcd} \times \text{m}^{-2} \times \text{luh}^{-1}$); R _W – коефицијент ретрорефлексије у влажним условима ($\text{mcd} \times \text{m}^{-2} \times \text{luh}^{-1}$); Q _d – коефицијент осветљености при дифузном осветљењу ($\text{mcd} \times \text{m}^{-2} \times \text{luh}^{-1}$); S – вредност отпора на клизање (SRT)						

- Радови се изводе у сувим временском период при температури ваздуха +10 °C до +30 °C, релативној влажности ваздуха највише 85 % и температури коловоза +5 °C до +45 °C
- Пре наношења боје површина коловоза мора бити потпуно сува, чиста, без прашине и остатка соли. Уљне и друге масне мрље морају се уклонити.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета употребљених путарских боја и изведених радова се спроводи према СРПС У.С2.240. За све радове гарантни рок мора износити најмање 12 месеци.

Квалитет изведених ознака на терену мора бити верификован и потврђен у некој од акредитованих лабораторија.

Остали материјали морају задовољавати услове за одређену трајност и

квалитет, а за сваки материјал извођач мора обезбедити атест.

ОБРАЧУН РАДОВА

Цене радова на извођењу ознака на путу обрачунавају се по квадратном метру (m^2) обележене површине. У спецификацији су приказане и укупне дужине подужних ознака на коловозу. Цена обухвата мерења на терену, чишћење и одмашћивање коловоза, обележавање и контролу квалитета употребљ

ених материјала и изведених радова према СРПС ЕН 1436 стандарду и СРПС У.С2.240.

10. ОСТАЛИ РАДОВИ

10.1. Демонтажа и уклањање саобраћајних знакова и рекламних паноа

ОПИС

Извођач је обавезан да изврши безбедно скидање свих елемената знака, прикључног прибора и знака, вађење стуба са бетонским темељом и затрпавање рупе темеља и довођење банке у исправно стање. Све елементе оштећеног стуба и старог темеља потребно је уклонити на место које одреди надзорни орган. Сви демонитрани елементи се по налогу Надзорног органа транспортују у складиште Наручиоца, док се вишак материјала настао рушењем или уклањањем транспортује на депонију коју одреди Надзорни орган.

МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН

У цену радова је урачунат сав потребан рад за њено извршење у потпуности са свим трошковима утовара и истовара, демонтаже и транспорта, као и поправке банке, док је обрачун исказан по комаду.

2.3 Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

У смислу Закона о заштити на раду у грађевинарству и Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник бр. 101/2005 и 91/2015) опасности које се могу појавити у току изградње и експлоатације саобраћајница и саобраћајне сигнализације, као и мере заштите које треба предузети могу се сврстати у две групе и то:

- A) Опасности у току извођења радова и
- B) Опасности у току експлоатације објекта

A.1) Опасности у току извођења радова могу настати :

- Услед оштећења и повреда од електричних и других водова и инсталација,
- Опасности од саобраћаја,
- Опасности од механичких машина и алатки
- Остале опасности од повреда лица при раду са грађевинским материјалом и његовом транспорту.

A.2) У циљу отклањања опасности у току извођења радова треба предузети следеће мере:

- Дефинисање места, простора и начина депоновања грађевинског материјала

Приликом организације градилишта потребно је водити рачуна о месту и начину депоновања грађевинског материјала. Материјали отпорни на вањске утицаје као дрвена грађа, готова оплата, арматура, бетонски ивичњаци, цеви, песак, ускладиштити на отвореном простору у близини места за уградњу или у близини места за обраду. У случају великих киша, ветрова или мраза предвиђа се њихова заштита прекривањем најлонским, папирним или покривачима од тканине. За радове који се врше у слободном простору под неповољним климатским, атмосферским или другим утицајима предвиђа се коришћење одговарајућих личних заштитних средстава односно опреме при вршењу тих радова. На градилишту се обавезно мора поставити ормарић прве помоћи.

- Мере заштите при транспорту, утовару, истовару и депоновању грађевинског материјала

За превоз грађевинског материјала теретним моторним возилима на градилишту примењује се одредба правилника о заштити на раду при одржавању моторних возила и

превозу моторним возилима (Службени лист СФРЈ бр. 55/65) и правилника о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила (Службени лист СФРЈ бр. 17/66).

Потребан грађевински материјала транспортује се камионима. Транспорт асфалтне масе од асфалтне базе врши се камионима при чему се сандук камиона премазује раствором калијумовог сапуна. Транспортна средства за превоз

грађевинског материјала, других терета могу се оптеретити до дозвољене тежине на јавном путу и градилишту.

Транспорт механизације од базе до градилишта вршити одговарајућим превозним средствима, уз претходно одобрење надлежних органа и на начин прописан таквим одобрењем.

- Мера заштите обезбеђењем простора за чување опасних материјала

Под опасним материјалима на градилишту сматрају се сви они материјали који могу проузроковати пожар, експлозију, тровање и сличне штетне последице по живот и здравље радника, и штете материјалних добара. Стога је потребно предузети следеће мере заштите:

- све лако запаљиве материјале (гредице, летве, даске ...) сложити на места довољно удаљена од извора топлоте
- сва места на градилишту где постоји могућност избијања пожара обезбедити посебним мерама заштите према важећим прописима
- обилажење свих места где се јављају штетни гасови и превелика прашина, и обезбеђење тих места
- Начин обезбеђивања опасних места и угрожених простора на градилишту

Одредбама правилника о пословима са посебним условима рада одређени су послови и задаци на којима постоји повећана опасност по живот и здравље радника, а које се не могу отклонити претходним општим мерама заштите на раду. У ове послове спадају:

- руковање грађевинском механизацијом
- одржавање инсталација, грађевинске механизације и возила
- уградња асфалтне масе

За рад на местима са повећаном опасношћу по живот и штетност по здравље, према поменутом правилнику морају бити испуњени следећи услови:

- да је радник старији од 18 година а млађи од 55 година
- да је радник физички и психички здрав
- да је стручно способан за послове које треба да обавља
- да је упознат са опасностима и мерама заштите на раду
- да се лична заштитна средства и опрема обезбеђује и ставља радницима на располагање сходно одредбама правилника о коришћењу и одржавању ЛЗС и опреме
- Смештај грађевинских машина и начин њиховог обезбеђења

Грађевинске машине, пре постављања на место рада морају бити прегледане и проверене у погледу њихове исправности. Механизација се смешта дуж трасе саобраћајнице. Обезбеђење грађевинске механизације врши се организованој чуварском службом.

Руковаоц грађевинском машином коју покреће мотор са унутрашњим сагоревањем, мора бити заштићен од штетног дејства издувних гасова. Делови самоходних грађевинских машина морају бити лако и без опасности замењиви.

Место за руковање мора бити тако постављено да је руковаоцу машином омогућена лака прегледност терена по којем се креће. Самоходне грађевинске машине морају имати нараву за давање звучних сигнала.

- Мере заштите на раду при извођењу земљаних и асфалтерских радова

При извођењу земљаних радова посебну пажњу треба посветити предузимању заштитних мера против обрушавања. Ако се ради о земљишту у коме постоји могућност обрушавања, потребно је водити рачуна о нагибу косина, односно о углу унутрашњег трења, који неће проузроковати клизање. Руковање машинама, при извошењу земљаних радова може се поверити само радницима стручно обученим за тај посао и упознатим са опасностима које прете на том раду.

Приликом машинског копања ископану земљу треба одлагати на одстојању које не угрожава стабилност страна ископа, због вршења других радова у ископу.

Пре почетка бетонирања сви оштри врхови или ивице средстава за спајање који вири из оплате морају се подвити или покрити. Бетонирање врше за то обучени радници.

Код асфалтерских радова, материјал који се користи при асфалтирању путева (битумен) сме се загревати само у посебним затвореним судовима. Ако се асфалтна маса запали не сме се гасити водом. Средства за гашење (песак, цираде и др.) морају се унапред припремити. Премазивање и квашење ваљка за равнање асфалта врши се помоћу нарочито за то израђене нараве. Забрањено је да радник идући испред моторног ваљка за равнање исти премазује и квази.

Асфалтерске радове могу вршити само здравствено способна и за те радове посебно обучена и опремљена лица.

- Мере заштите електричних инсталација

Све радове на извођењу, поправци, одржавању и уклањању електричних инсталација, уређаја и опреме, треба да изводи стручно оспособљено лице према техничким прописима и стандардима. Сви каблови положени на земљу треба да се заштите од механичког или другог оштећења. Пре пуштања у погон извршити детаљну контролу свих електричних инсталација, уређаја и опреме.

- Лична заштитна средства

За све раднике на градилишту изложене атмосферским утицајима треба обезбедити средства личне заштите (заштитну опрему).

Квалитет материјала опреме као и отпорност на штетно дејство (високу или ниску температуру, пожар, ударе, корозију, воду, отровне гасове и прашину) првенствено зависи од намене тј. радног места радника. Сви радници на отвореном простору, као и лица у обиласку градилишта обавезно морају носити заштитне кациге. Као средства личне заштите предвиђају се заштитна одела и обућа и сл.

- Противпожарна заштита

На свим местима на градилишту где постоји опасност од паљења лако запаљивих материјала обавезно је провођење мера ХТЗ-а. У ту сврху треба обезбедити

довољан број противпожарних апарата, буре са песком, две бачве са водом, крамп, лопату итд.

Такође је потребно сва средства противпожарне заштите поставити на доступна места и обојити их црвеном бојом, као и држати их у исправном стању.

- Организација пружања прве помоћи

Ради пружања прве помоћи повређеним радницима на градилишту, потребно је обезбедити да радник који је обучен за прву помоћ има на располагању један санитарски комплет са прописним санитарским материјалом.

Б.1 Опасности у току експлоатације могу настати услед одвијања саобраћаја за који су ови намењени и опасности од оштећења појединих делова објекта.

Б.2 У циљу отклањања опасности од саобраћаја у пројектно-техничкој документацији предвиђена је одговарајућа саобраћајна сигнализација, које се учесници у саобраћају морају придржавати као и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У погледу заштите животне средине је потребно обезбедити следеће:

- Мере заштите од загађења ваздуха и
- Мере заштите зелених површина

У циљу заштите животне средине неопходно је, у току пројектовања и приликом извођења пројекта, спровести одговарајуће превентивне мере у складу са условима заштите животне средине.

- Мере заштите од загађења ваздуха

Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних граничних вредности и предузимањем техникотехнолошких и других потребних мера за смањење емисије, праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину. Мере заштите ваздуха обезбеђују очување атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима.

- Мере заштите зелених површина (тла и земљишта)

Заштита, коришћење и уређење тла, пољопривредног и шумског земљишта и добара од општег интереса обухвата очување продуктивности, структуре, слојева, формација стена и минерала, као и њихових природних и прелазних облика и процеса.

На површини или испод површине земљишта могу се вршити активности и одлагати материје које не загађују или оштећују земљиште.

У току реализације пројекта, као и пре његовог извођења (изградње, експлоатације минералних сировина, и др), обезбеђује се заштита тла и земљишта.

3. Нумерички део

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Ред.б р.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА
	1.	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ		
1	1.3	Знакови обавештења		
2	1.3.1	Општи знакови обавештења		
		III-28 (флуоресцентни правоугаони 60x90cm), класа 3	ком	3
		III-28.1 (правоугаони 60x90cm), класа 1	ком	3
		III-71 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1
		III-71.1 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1
3	1.7	Постављање саобраћајних знакова на стубове носаче		
		монтажа саобраћајних знакова до 5 m ² на носаче	ком	8
4	1.8	Носачи саобраћајних знакова		
5	1.8.1	Цевни носачи		
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.40m	ком	1
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.70m	ком	6
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 4.50m	ком	1
6	1.9	Израда темеља и уградња носача саобраћајних знакова		
7	1.9.1	Израда темеља саобраћајних знакова		
		Земљани радови		
		Ископ земљаног и другог материјала за темеље	m ³	1,6
		Одвоз земљаног и другог материјала из ископа до 5 km	m ³	1,6
		Бетонски радови		
		набавка, превоз и уградња бетона мин. "МВ-20" за темеље цевастих стубних носача саобраћајних знакова	ком	8
8	1.9.2	Уградња носача саобраћајних знакова		
		Уградња цевних носача саобраћајних знакова у бетонски темељ мин. "МВ-20"	ком	8
	2.	ОЗНАКЕ НА ПУТУ (набавка, транспорт и обележавање)		
9	2.1	Уздужне ознаке на путу		
10	2.1.1	Разделне линије		
		Неиспрекидана линија, беле боје, ширине d=12cm	m ²	26,52
		Кратка испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	4,32
11	2.1.2	Ивичне линије		
		Ивична испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	7,32
12	2.2	Попречне ознаке на путу		
13	2.2.1	Линије заустављања		
		V-1 Неиспрекидана линија заустављања, беле боје, ширине d=50cm	m ²	7,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Ред.б р.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА
14	2.2.4	Пешачки прелази		
		V-4 Пешачки прелази, поља беле боје, дужине 3m, ширине d=50cm	m ²	45,00
15	2.3	Остале ознаке на путу		
16	2.3.1	V-7 Стрелице за један смер, лево, дужина 5m (2 ком)	m ²	3,00
		V-8 Стрелице за два смера, право-десно, дужина 5m (2 ком)	m ²	4,40
17	2.3.7	Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина		
		V-16.4 Обележавање пешачког прелаза у зони школе P=14.80m ² (3 ком.)	m ²	44,40
	10.	ОСТАЛИ РАДОВИ		
18	10.1	Уклањање саобраћајних знакова		
		Демонтажа и одвоз саобраћајних знакова до 2,5 m ²	ком	7
		Уклањање и одвоз цевних носача саобраћајних знакова до 2,5 m2 са темељем	ком	5

ПРЕДМЕР РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Ред.бр.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	Јединична цена [РСД]	УКУПНО [РСД]
	1.	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ				
1	1.3	Знакови обавештења				
2	1.3.1	Општи знакови обавештења				
		III-28 (флуоресцентни правоугаони 60x90cm), класа 3	ком	3		
		III-28.1 (правоугаони 60x90cm), класа 1	ком	3		
		III-71 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1		
		III-71.1 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1		
3	1.7	Постављање саобраћајних знакова на стубове носаче				
		монтажа саобраћајних знакова до 5 m2 на носаче	ком	8		
		Свега саобраћајни знакови:				
4	1.8	Носачи саобраћајних знакова				
5	1.8.1	Цевни носачи				
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.40m	ком	1		
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.70m	ком	6		
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 4.50m	ком	1		
6	1.9	Израда темеља и уградња носача саобраћајних знакова				
7	1.9.1	Израда темеља саобраћајних знакова				
		Земљани радови				
		Ископ земљаног и другог материјала за темеље	m ³	1,6		
		Одвоз земљаног и другог материјала из ископа до 5 km	m ³	1,6		
		Бетонски радови				
		набавка, превоз и уградња бетона мин. "МВ-20" за темеље цевастих стубних носача саобраћајних знакова	ком	8		
8	1.9.2	Уградња носача саобраћајних знакова				
		Уградња цевних носача саобраћајних знакова у бетонски темељ мин. "МВ-20"	ком	8		
		Свега носачи саобраћајних знакова:				
	2.	ОЗНАКЕ НА ПУТУ (набавка, транспорт и обележавање)				
9	2.1	Уздужне ознаке на путу				
10	2.1.1	Разделне линије				
		Неиспрекидана линија, беле боје, ширине d=12cm	m ²	26,52		
		Кратка испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	4,32		
11	2.1.2	Ивичне линије				
		Ивична испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	7,32		
12	2.2	Попречне ознаке на путу				
13	2.2.1	Линије заустављања				
		V-1 Неиспрекидана линија заустављања, беле боје, ширине d=50cm	m ²	7,50		
14	2.2.4	Пешачки прелази				
		V-4 Пешачки прелази, поља беле боје, дужине 3m, ширине d=50cm	m ²	45,00		
15	2.3	Остале ознаке на путу				
16	2.3.1	V-7 Стрилице за један смер, лево, дужина 5m (2 ком)	m ²	3,00		
		V-8 Стрилице за два смера, право-десно, дужина 5m (2 ком)	m ²	4,40		

ПРЕДМЕР РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Ред.бр.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	Јединична цена [РСД]	УКУПНО [РСД]
17	2.3.7	Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина				
		V-16.4 Обележавање пешачког прелаза у зони школе P=14.80m ² (3 ком.)	m ²	44,40		
		Свега ознака на путу:				
	10.	ОСТАЛИ РАДОВИ				
18	10.1	Уклањање саобраћајних знакова				
		Демонтажа и одвоз саобраћајних знакова до 2,5 m ²	КОМ	7		
		Уклањање и одвоз цевних носача саобраћајних знакова до 2,5 m2 са темељем	КОМ	5		
		Свега остали радови:				
		Укупно без ПДВ:				
		ПДВ 20%:				
		Укупно са ПДВ:				

ПРЕДРАЧУН РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА

КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА

Ред.бр.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	Јединична цена [РСД]	УКУПНО [РСД]
	1.	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ				
1	1.3	Знакови обавештења				
2	1.3.1	Општи знакови обавештења				
		III-28 (флуоресцентни правоугаони 60x90cm), класа 3	ком	3	8.575,00	25.725,00
		III-28.1 (правоугаони 60x90cm), класа 1	ком	3	4.764,00	14.292,00
		III-71 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1	4.764,00	4.764,00
		III-71.1 (правоугаони 90x60cm), класа 1	ком	1	4.764,00	4.764,00
3	1.7	Постављање саобраћајних знакова на стубове носаче				
		монтажа саобраћајних знакова до 5 m2 на носаче	ком	8	360,00	2.880,00
		Свега саобраћајни знакови:				52.425,00
4	1.8	Носачи саобраћајних знакова				
5	1.8.1	Цевни носачи				
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.40m	ком	1	4.046,00	4.046,00
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 3.70m	ком	6	4.403,00	26.418,00
		Једностубни цевни носачи Ø60 дужине 4.50m	ком	1	5.355,00	5.355,00
6	1.9	Израда темеља и уградња носача саобраћајних знакова				
7	1.9.1	Израда темеља саобраћајних знакова				
		Земљани радови				
		Ископ земљаног и другог материјала за темеље	m ³	1,6	1.500,00	2.400,00
		Одвоз земљаног и другог материјала из ископа до 5 km	m ³	1,6	400,00	640,00
		Бетонски радови				
		набавка, превоз и уградња бетона мин. "МВ-20" за темеље цевстих стубних носача саобраћајних знакова	ком	8	3.600,00	28.800,00
8	1.9.2	Уградња носача саобраћајних знакова				
		Уградња цевних носача саобраћајних знакова у бетонски темељ мин. "МВ-20"	ком	8	300,00	2.400,00
		Свега носачи саобраћајних знакова:				70.059,00
	2.	ОЗНАКЕ НА ПУТУ (набавка, транспорт и обележавање)				
9	2.1	Уздужне ознаке на путу				
10	2.1.1	Разделне линије				
		Неиспрекидана линија, беле боје, ширине d=12cm	m ²	26,52	500,00	13.260,00
		Кратка испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	4,32	500,00	2.160,00
11	2.1.2	Ивичне линије				
		Ивична испрекидана (1+1m), беле боје, ширине d=12cm	m ²	7,32	500,00	3.660,00
12	2.2	Попречне ознаке на путу				
13	2.2.1	Линије заустављања				
		V-1 Неиспрекидана линија заустављања, беле боје, ширине d=50cm	m ²	7,50	600,00	4.500,00
14	2.2.4	Пешачки прелази				
		V-4 Пешачки прелази, поља беле боје, дужине 3m, ширине d=50cm	m ²	45,00	600,00	27.000,00
15	2.3	Остале ознаке на путу				0,00
16	2.3.1	V-7 Стрелице за један смер, лево, дужина 5m (2 ком)	m ²	3,00	600,00	1.800,00
		V-8 Стрелице за два смера, право-десно, дужина 5m (2 ком)	m ²	4,40	600,00	2.640,00

ПРЕДРАЧУН РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
У ЗОНИ ОШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЋОКЕ РАДАКА И ВУКА
КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА


Ред.бр.	Број поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	Јединична цена [РСД]	УКУПНО [РСД]
17	2.3.7	Ознаке на коловозу за обележавање других саобраћајних површина				
		V-16.4 Обележавање пешачког прелаза у зони школе Р=14.80m ² (3 ком.)	m ²	44,40	3.000,00	133.200,00
		Свега ознака на путу:				188.220,00
	10.	ОСТАЛИ РАДОВИ				
18	10.1	Уклањање саобраћајних знакова				
		Демонтажа и одвоз саобраћајних знакова до 2,5 m ²	ком	7	400,00	2.800,00
		Уклањање и одвоз цевних носача саобраћајних знакова до 2,5 m2 са темељем	ком	5	1.800,00	9.000,00
		Свега остали радови:				11.800,00
		Укупно без ПДВ:				322.504,00
		ПДВ 20%:				64.500,80
		Укупно са ПДВ:				387.004,80

Одговорни пројектант:

Игор Вукобратовић дипл.инж.саобр.

4. Графички део


МИКРОЛОКАЦИЈА - ортофото приказ обухвата
зону школе у граду Кикинда



Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад		Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр. број лиценце: 370 F07207		Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА	
Пројектанти: "МХМ-пројект" д.о.о. Ул. Јована Поповића бр.40 Нови Сад "АДОМНЕ" д.о.о. Ул. Антона Чехова бр.1, Нови Сад		Сарадници: Марко Радановић, дипл.инж.саобр. Мирко Глигић, маст.инж.саобр. Лука Драгић, маст.инж.саобр. Предраг Самарџија, дипл.инж.саобр. Николина Стошић, дипл.инж.саобр.		Назив цртежа: Прегледна карта	
				Број пројекта: 1010.136 Број цртежа: 4.1 Датум: октобар 2022.	

ДЕТАЉИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Начин постављања саобраћајног знака



Табела 1

величина	1	2	3
	900	600	400
	1200	900	600
	$\frac{900}{1350}$	$\frac{600}{900}$	$\frac{400}{600}$
	900	600	400

Табела 2


величина	1	2	3
D2 (mm)	min	750 (300)	
	max	1500	
H2 (mm)	у зеленом појасу	ван насеља	1200 -1400
		у насељу	1800
	у пешачкој зони	2200-2400	



Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад		Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл.инж.саобр. број лиценце: 370 F07207	Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА	
Пројектанти: "МХМ-пројект" д.о.о. Ул. Јована Поповића бр.40 Нови Сад "АДОМНЕ" д.о.о. Ул. Антона Чехова бр.1, Нови Сад		Сарадници: Марко Радановић, дипл.инж.саобр. Мирко Глигић, маст.инж.саобр. Лука Драгић, маст.инж.саобр. Предраг Самарџија, дипл.инж.саобр. Николина Стошић, дипл.инж.саобр.	Назив цртежа: ДЕТАЉ Начин постављања саобраћајног знака	Број пројекта: 1010.136
				Број цртежа: 4.4.1
				Датум: октобар 2022.


ДЕТАЉИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Обележавање уздужних ознака на коловозу, SRPS U.S4.221, SRPS U.S4.222, SRPS U.S4. 223 i SRPS U.S4. 224



Обична испрекидана линија ТИП Б
Тип Б-1
Обична испрекидана линија, 5+5 m,
ширине 12cm (15cm).
Дужина пуног дела обичне испрекидане
линије износи 5.0m.


Неиспрекидана разделна линија,
ширине 12cm (15cm).
Ивична линија, ширине
12cm (15cm).



Ивична испрекидана линија(1+1m),
ширине 12cm (15cm).

Неиспрекидана разделна линија,
ширине 12cm (15cm).

Ширина коловоза $< 6.5m$



Минимална дужина неиспрекиданих разделних линија које регулишу претицање
на прилазу раскрсници (прикључку, пешачком прелазу) приказане су у табели.


Вредност брзине (km/h)	80	70	60	50	40
Дужина зауставног пута(m)	70	50	40	30	20

Мере су дате у метрима (m).


Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад	Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр. број лиценце: 370 F072017	Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЏИЋА У ГРАДУ КИКИНДА
Пројектанти: "МХМ-пројект" д.о.о. Ул. Јована Поповића бр.40 Нови Сад "АДОМНЕ" д.о.о. Ул. Антона Чехова бр.1, Нови Сад	Сарадници: Марко Радановић, дипл. инж. саобр. Мирко Глигић, маст. инж. саобр. Лука Драгић, маст. инж. саобр. Предраг Самарџија, дипл. инж. саобр. Николина Стошић, дипл. инж. саобр.	Назив цртежа: ДЕТАЉ Обележавање уздужних ознака на коловозу
Број пројекта: 1010.136		Број цртежа: 4.4.2
Датум: октобар 2022.		

ДЕТАЉИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Обележавање линије заустављања и пешачког прелаза SRPS U.S4.225 i SRPS U.S4.227



Обележавање разделне линије у зони пешачког прелаза на путу са првенством пролаза.











Мере су дате у метрима (m).



Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад	Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр. број лиценце: 370 F07207	Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА	
Пројектанти: "МХМ-пројект" д.о.о. Ул. Јована Поповића бр.40 Нови Сад "АДОМНЕ" д.о.о. Ул. Антона Чехова бр.1, Нови Сад	Сарадници: Марко Радановић, дипл.инж.саобр. Мирко Глигић, маст.инж.саобр. Лука Драгић, маст.инж.саобр. Предраг Самарџија, дипл.инж.саобр. Николина Стошић, дипл.инж.саобр.	Назив цртежа: ДЕТАЉ Обележавања линија заустављања и пешачког прелаза	Број пројекта: 1010.136 Број цртежа: 4.4.3 Датум: октобар 2022.

ДЕТАЉИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Стрелице према SRPS U.S4.229




Мере су дате у метрима (m).



Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад	Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр. број лиценце: 370 F072017		Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЋИЋА У ГРАДУ КИКИНДА	
	Сарадници: Марко Радановић, дипл. инж. саобр. Мирко Глигић, маст. инж. саобр. Лука Драгић, маст. инж. саобр. Предраг Самарџија, дипл. инж. саобр. Николина Стошић, дипл. инж. саобр.		Назив цртежа: ДЕТАЉ Начин обележавања стрелица	Број пројекта: 1010.136 Број цртежа: 4.4.4 Датум: октобар 2022.

ДЕТАЉИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Начин обележавања натписа "ШКОЛА" и ознаке "X", SRPS U.S4.232 i SRPS U.S4.233



Мере су дате у метрима (m).



Инвеститор / Наручилац: Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Бул. Михајла Пупина бр.16, 21101 Нови Сад		Одговорни пројектант: Игор Вукобратовић, дипл. инж. саобр. број лиценце: 370 F07207		Назив пројекта: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОМШ СЛОБОДАН МАЛБАШКИ У УЛИЦАМА СВЕТОСАВСКА, ЂОКЕ РАДАКА И ВУКА КАРАЦИЋА У ГРАДУ КИКИНДА	
Пројектанти: "МХМ-пројект" д.о.о. Ул. Јована Поповића бр.40 Нови Сад "АДОМНЕ" д.о.о. Ул. Антона Чехова бр.1, Нови Сад		Сарадници: Марко Радановић, дипл.инж.саобр. Мирко Глигић, маст.инж.саобр. Лука Драгић, маст.инж.саобр. Предраг Самарџија, дипл.инж.саобр. Николина Стошић, дипл.инж.саобр.		Назив цртежа: ДЕТАЉ Начин обележавања натписа "ШКОЛА" и ознаке "X"	
Број пројекта: 1010.136		Број цртежа: 4.4.5		Датум: октобар 2022.	